

Wykaz kabli

POZ	OZN.	TYP	JED.	DŁUGOŚĆ
1	WP1	KABEL LIYCY 4*1,5	mb	70
2	WP2	KABEL LIYCY 4*1,5	mb	55
3	WS1	KABEL YKSY 5*2,5	mb	60
4	WS2	KABEL YKSY 5*2,5	mb	30
5	WS3	KABEL YKSY 7*2,5	mb	40
6	WS4	KABEL YKSY 5*1,5	mb	50
7	WS5	KABEL YKSY 3*1,5	mb	50
8	WS6	KABEL YKSY 3*1,5	mb	50
9	1A	KABEL YKYżo 5*70	mb	16
10	1B	KABEL YKYżo 5*70	mb	26
11	7	KABEL YKY 5*10	mb	60
12	8	KABEL YKY 5*10	mb	30
13	9	KABEL YKYżo 5*6	mb	30
14	10	KABEL YKYżo 5*2,5	mb	30
15	11	KABEL YKYżo 5*2,5	mb	30
16	12	KABEL YKYżo 3*1,5	mb	30
17	16	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	30
18	17	KABEL YKYżo 5*2,5	mb	30
19	24	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	30
20	25	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	30
21	27	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	60
22	28	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	30
23	30	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	30
24	31	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	30
25	32	KABEL YKY 2*2,5	mb	30
26	33	KABEL YKYżo 3*4	mb	80

STACJA WODOCIAGOWA W ORŁOWIE**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW****INSTALACJE TERENOWE****KABLE**

POZ	TYP	JED.	DŁUGOŚĆ
1	KABEL LiYCY 4*1,5	mb	125
2	KABEL YKSY 5*2,5	mb	90
3	KABEL YKSY 7*2,5	mb	40
4	KABEL YKSY 5*1,5	mb	50
5	KABEL YKSY 3*1,5	mb	100
6	KABEL YKYżo 5*70	mb	45
7	KABEL YKY 5*10	mb	90
8	KABEL YKYżo 5*6	mb	30
9	KABEL YKYżo 5*2,5	mb	90
10	KABEL YKYżo 3*1,5	mb	30
11	KABEL YKYżo 3*2,5	mb	210
12	KABEL YKY 2*2,5	mb	30
13	KABEL YKYżo 3*4	mb	70

INNE MATERIAŁY DLA LINII KABLOWYCH

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JED.	ILOŚĆ
1	PIASEK	m ³	25
2	FOLIA	m ²	130
3	RURA AROT A 150 DWUDZIELNA	mb	10
4	RURA AROT A 70	mb	14
5	RURA AROT A 50	mb	60
6	RURA AROT SV32	mb	20
7	UCHWYT DO RURY AROT	szt	30
8	OPASKA OPISOWA KABLA	mb	210
9	OZNACZNIKI NIEPALNE ŻYŁ KABLI 1,5 mm ²	szt	240
10	INNE MATERIAŁY wg potrzeb	-	1

ROZDZIELNICE I SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JED.	ILOŚĆ
1	ROZDZIELNICA 230/24	Kpl	2
2	ZŁĄCZE KABLOWO – POMIAROWE	Kpl	1
3	SKRZYNKI PRZY STUDNIACH	Kpl	2

APARATY POMIAROWE

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JED.	ILOŚĆ
1	SONDA ULTRADŹWIĘKOWA VEGASON 71	Kpl	2

LATARNIE

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JED.	ILOŚĆ
1	SŁUP STALOWY 6m	szt	5
2	FUNDAMENT SŁUPA	szt	5
3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA	szt	5
4	TABLICZKA BEZPIECZNIKOWA	szt	5
5	LAMPA SODOWA	szt	5
6	PRZEWÓD YDY 3*1,5	szt	35

STACJA WODOCIAGOWA W ORŁOWIE**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW****BUDYNEK SOCJALNO – TECHNICZNY**

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JED.	ILOŚĆ
1	WYŁĄCZNIK GRUPOWY IP 20	szt	1
2	WYŁĄCZNIK SCHODOWY IP20	szt	2
3	WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP44	szt	4
4	ROZGAŁĘŻNIK INSTALACYJNY IP20	szt	6
5	ROZGAŁĘŻNIK INSTALACYJNY IP44	szt	5
6	GNIAZDO 230 V IP 44	szt	8
7	OPRAWA OŚWIETLENIOWA SRE 236	szt.	3
8	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PF-100 WH	szt	3
9	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PF-75 WH	szt	1
10	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PF-100/1 WH	szt	1
11	NAŚWIETLACZ HALOGENOWY 150 W Z CZUJNIKIEM RUCHU	szt.	1
12	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PF/75 WH	szt	1
13	PRZEWÓD YDY5*2,5	mb	50
14	PRZEWÓD YDYp2*2,5	mb	50
15	PRZEWÓD YDYp3*1,5	mb	100
16	PRZEWÓD YDYp3*2,5	mb	200
17	DRUT Fe-Zn FI 8	mb	65
18	TAŚMA Fe-Zn 30*4	mb	80
19	WSPORNIK INSTALACJI ODGROMOWEJ DO BETONU	szt	130
20	IGLICA ODGROMOWA 1,5 mb	szt	1
21	INNE MATERIAŁY wg potrzeb	-	1

STACJA WODOCIAGOWA W ORŁOWIE**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW****HALA FILTRÓW**

POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JED.	ILOŚĆ
1	WYŁĄCZNIK GRUPOWY IP 44	szt	1
2	WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44	szt	2
3	GNIAZDO 3*400V, 16 A	szt	4
4	GNIAZDO 24 V IP 44	szt	5
5	GNIAZDO 230 V IP 44	szt	5
6	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PG2 150 W	szt.	4
7	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PO2 1*58 W	szt	3
8	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PO2 2*58 W	szt	1
9	PRZEWÓD YDY5*2,5	mb	65
10	PRZEWÓD YDY3*2,5	mb	90
11	PRZEWÓD YDY3*1,5	mb	100
12	PRZEWÓD YDY2*2,5	mb	50
13	TAŚMA Fe-Zn 25*3	mb	100
14	PRZEWÓD DY4	mb	15
15	KASETA WYŁĄCZ/ZAŁĄCZ IP 44	mb	1
16	ROZDIELNICA RO WG PROJ.	Kpl.	1
17	RURKA RVS 28mm	mb	30
18	RURKA RVS 22	mb	30
19	KORYTKO METALOWE PERFOROWANE	mb	45
20	WSPORNIK KORYTKA ŚCIENNY	szt	50
21	DRUT Fe-Zn fi 8	mb	100
22	TAŚMA Fe-Zn 30*4	mb	125
23	WSPORNIK INSTALACJI ODGROMOWEJ DO BETONU	szt	200
24	ZŁĄCZE KONTROLNE	szt	6
25	ZŁĄCZKA ODGROMOWA KRZYŻOWA	szt	6

26	IGLICA ODGROMOWA 1,5 mb	szt	1
27	INNE MATERIAŁY wg potrzeb	-	1