

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - GMINA WIELGIE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI MIODUSY.					
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA (254 m) - ROBOTY ZIEMNE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.254	km	0.254	
				RAZEM	0.254
2	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III (254 x 0,9 x 3,024)	m3		
		691.29	m3	691.290	
				RAZEM	691.290
3	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III (254 x 0,1 x 2,784)	m3		
		70.71	m3	70.710	
				RAZEM	70.710
4	KNNR 1 0305-05	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości (254 x 0,1 x 0,24)	m3		
		6.10	m3	6.100	
				RAZEM	6.100
5	KNNR 1 0214-01	Zасыpanie wykopów .fund .podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. I-II	m3		
		691.29	m3	691.290	
				RAZEM	691.290
6	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III	m3		
		76.81	m3	76.810	
				RAZEM	76.810
2 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE (INSTALACYJNE).					
7	KNNR 11 0301-01	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm	m		
		45.00	m	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNNR 11 0301-02	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm	m		
		209.00	m	209.000	
				RAZEM	209.000
9	KNNR 11 0304-02	Zасыwy żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 11 0304-03	Zасыwy żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	KNNR 11 0305-04	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr. nominalnej do 100 mm	prob.		
		2.00	prob.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.2	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m		
		2.00	odc.200m	2.000	
				RAZEM	2.000