

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEDMIAR BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. OLESZNO GM WIELGIE</b>					
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1340	km km	1340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1340.000</b>
2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 707.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	707.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>707.840</b>
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 41	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
4	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-II wraz z rozbiórką (szer.do 1m) 415.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	415.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>415.200</b>
5	KNR 2-18 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewnętrznej 110 mm 1038	m m	1038.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1038.000</b>
6	KSNR 4 1106-01	Rurociągi wodociągowe z rur z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr. 63 mm, układane poza granicami miast, w gotowym wykopie 302	m m	302.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.000</b>
7	KNR 2-18 0305-02	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o śr.100 mm montowane sprzętem ręcznym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr.nominalnej do 150 mm 5	prob. prob.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 707.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	707.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>707.840</b>
11	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 5.19	odc. 200 odc. 200	5.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.190</b>
12	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 1 sztuka natomiast 3 sztuki tabliczki na ogrodzeniu 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>