
KOSZTORYS OFERTOWY

: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BRANŻA ELEKTRYCZNA
: WIELGIE DZIAŁKA nr.200
: GMINA WIELGIE
: WIELGIE UL. STAROWIEJSKA 8
: ELEKTRYCZNA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRANŻA ELEKTRYCZNA					
1	KSNR 5 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1+2L	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0201-02	Montaż Rozdzielni RNx12 ELEKTROPLAST	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0201-03	Montaż Rozdzielni RNx12 FAEL	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0407-01	wyłącznik różnicowo prądowy , 40A:DI-30m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłączników FR 40	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	TZKNBK XVII 11-17	Instalowanie wyłączników FR 32 na betonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	TZKNBK XVII 11-17	Instalowanie wyłączników FR 25 na betonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	TZKNBK XVII 17-01	Instalacja ochronnika przepięciowego V25-B/4	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłącznika nadmiarowego S-193 B20A	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłącznika nadmiarowego S-191 B16A	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
11	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłącznika nadmiarowego S-191 B 10	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	TZKNBK XVII 48-01	Instalowanie opraw typu OUS 150	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OPK236	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
14	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OKN-236 Aw 1 h	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OKN-236	szt		
		21	szt	21.000	
				RAZEM	21.000
16	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OKN-136	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
17	TZKNBK XVII 48-9	Instalowanie opraw żarowych OWAL-100	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	TZKNBK XVII 51-11	Instalowanie oprawy zewnętrznej IP-44 60W	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	TZKNBK XVII 51-04	Instalowanie oprawy PK -109	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
20	TZKNBK XVII 51-10	Instalowanie oprawy 60W	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	TZKNBK XVII 14-14	Instalowanie gniazd wtyczkowych - 16 A 220 V w wyp.IP-44	szt		
		13	szt	13.000	
				RAZEM	13.000
22	TZKNBK XVII 14-14	Instalowanie gniazd wtyczkowych - 16 A 220 Vz kołkiem ochronnym	szt		
		21	szt	21.000	
				RAZEM	21.000
23	TZKNBK XVII 14-15	Instalowanie gniazd 3-fazowe 32 A 3 P+N=Z	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
24	TZKNBK XVII 11-22	Instalowanie wyłączników jednobiegunowych w wyk.IP-44	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	TZKNBK XVII 11-01	Instalowanie wyłączników świecznikowych w wyk.IP 44	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
26	TZKNBK XVII 11-20	Instalowanie wyłączników świecznikowych	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
27	TZKNBK XVII 11-21	Instalowanie wyłączników - 1-biegowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	TZKNBK XVII 15-20	Instalowanie puszek hermetycznych 5x4	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
29	kalkulacja indywidualna	Montaż Wentylatora EURO 99	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
30	TZKNBK XVII 44-14	Przewody YDY o przekroju 5x10 mm ²	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
31	TZKNBK XVII 44-09	Przewody YDY o przekroju 5x4 mm ²	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	TZKNBK XVII 44-04	Przewody YDY o przekroju o-żo 5x2,5 mm ²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
33	TZKNBK XVII 44-01	Przewody YDY o przekroju 2x1,5 mm ²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
34	TZKNBK XVII 44-02	Przewody YDY o przekroju p-żo 3x1,5 mm ²	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
35	TZKNBK XVII 44-03	Przewody YDY o przekroju p-żo 4x1,5 mm ²	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
36	TZKNBK XVII 44-02	Przewody YDY o przekroju p-żo 3x2,5 mm ²	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	kalk indywidualna	Bednarakia FeZn 20x4 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
38	kalkulacja indywidualna	Bednarakia FeZn 25x4 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
39	kalk.indywidualna	Instalowanie instalacji odgromowej z osprzętem 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-06 0706-01	Przewód tel.WDY 1,0/4,8 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR 5-01 0815-06	Gniazdo telefoniczne p/t + montaż 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 5-01 0815-07	Gniazdo RTV+montaż 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 5-02 0501-01	Montaż złączy kontrolnych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	kalk indywidualna	Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznych zgodnie z DK oraz prawem budowlanym 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kalk. indywidualna	Przygotowanie podłoża pod kable i inny osprzęt elektryczny ,telefoniczny i RTV plus internet wraz z materiałem włącznie z okablowaniem 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BRANŻA ELEKTRYCZNA							
1	KSNR 5 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1+2L		kpl.	1		
2	KSNR 5 0201-02	Montaż Rozdzielni RNx12 ELEKTROPLAST		kpl	1		
3	KSNR 5 0201-03	Montaż Rozdzielni RNx12 FAEL		kpl	1		
4	KSNR 5 0407-01	wyłącznik różnicowo prądowy , 40A:DI-30m		szt	1		
5	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłączników FR 40		szt	1		
6	TZKNBK XVII 11-17	Instalowanie wyłączników FR 32 na betonie		szt	1		
7	TZKNBK XVII 11-17	Instalowanie wyłączników FR 25 na betonie		szt	1		
8	TZKNBK XVII 17-01	Instalacja ochronnika przepięciowego V25-B/4		kpl	2		
9	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłącznika nadmiarowego S-193 B20A		szt	3		
10	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłącznika nadmiarowego S-191 B16A		szt	6		
11	TZKNBK XVII 11-18	Instalowanie wyłącznika nadmiarowego S-191 B 10		szt	5		
12	TZKNBK XVII 48-01	Instalowanie opraw typu OUS 150		szt	1		
13	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OPK236		szt	6		
14	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OKN-236 Aw 1 h		szt	2		
15	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OKN-236		szt	21		
16	TZKNBK XVII 48-05	Instalowanie opraw jarzeniowych typu OKN-136		szt	4		
17	TZKNBK XVII 48-9	Instalowanie opraw żarowych OWAL-100		szt	1		
18	TZKNBK XVII 51-11	Instalowanie oprawy zewnętrznej IP-44 60W		szt	3		
19	TZKNBK XVII 51-04	Instalowanie oprawy PK -109		szt	8		
20	TZKNBK XVII 51-10	Instalowanie oprawy 60W		szt	1		
21	TZKNBK XVII 14-14	Instalowanie gniazd wtyczkowych - 16 A 220 V w wyp.IP-44		szt	13		
22	TZKNBK XVII 14-14	Instalowanie gniazd wtyczkowych - 16 A 220 Vz kołkiem ochronnym		szt	21		
23	TZKNBK XVII 14-15	Instalowanie gniazd 3-fazowe 32 A 3 P+N=Z		szt	4		
24	TZKNBK XVII 11-22	Instalowanie wyłączników jednobiegunowych w wyk.IP-44		szt	4		
25	TZKNBK XVII 11-01	Instalowanie wyłączników świecznikowych w wyk.IP 44		szt	7		
26	TZKNBK XVII 11-20	Instalowanie wyłączników świecznikowych		szt	7		
27	TZKNBK XVII 11-21	Instalowanie wyłączników - 1-biegowy		szt	1		
28	TZKNBK XVII 15-20	Instalowanie puszek hermetycznych 5x4		szt	12		
29	kalkulacja indywidualna	Montaż Wentylatora EURO 99		szt	6		
30	TZKNBK XVII 44-14	Przewody YDY o przekroju 5x10 mm2		m	10		
31	TZKNBK XVII 44-09	Przewody YDY o przekroju 5x4 mm2		m	10		
32	TZKNBK XVII 44-04	Przewody YDY o przekroju o-żo 5x2,5 mm2		m	50		
33	TZKNBK XVII 44-01	Przewody YDY o przekroju 2x1,5 mm2		m	50		
34	TZKNBK XVII 44-02	Przewody YDY o przekroju p-żo 3x1,5 mm2		m	120		
35	TZKNBK XVII 44-03	Przewody YDY o przekroju p-żo 4x1,5 mm2		m	70		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
36	TZKNBK XVII 44-02	Przewody YDY o przekroju p-żo 3x2,5 mm2		m	200		
37	kalk indywidualna	Bednarakia FeZn 20x4		m	20		
38	kalkulacja indywidualna	Bednarakia FeZn 25x4		m	120		
39	kalk. indywidualna	Instalowanie instalacji odgromowej z osprzętem		kpl	1		
40	KNR 5-06 0706-01	Przewód tel.WDY 1,0/4,8		m	15		
41	KNR 5-01 0815-06	Gniazdo telefoniczne p/t + montaż		szt.	2		
42	KNR 5-01 0815-07	Gniazdo RTV+montaż		szt.	2		
43	KNR 5-02 0501-01	Montaż złączy kontrolnych		szt.	4		
44	kalk indywidualna	Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznych zgodnie z DK oraz prawem budowlanym		kpl	1		
45	kalk. indywidualna	Przygotowanie podłoża pod kable i inny osprzęt elektryczny ,telefoniczny i RTV plus internet wraz z materiałem włącznie z okablowaniem		kpl	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: