

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

: Budowa sieci wodociągowej w m Orłowo gm Wielgie  
: TEREN GMINY WIELGIE  
: GMINA WIELGIE  
: 87-603 GMINA WIELGIE  
: SANITARNA  
  
: GŁOWACKI WŁODZIMIERZ  
: 31.03.2010

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : WG CENNIKA SECOENBUDU IV KWARTAŁ 2009

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.03.2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wodociąg Orłowo</b>					
1	<b>KNR-W 2-01 0113-08</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 1.115	km km	1.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.115</b>
2	<b>KNR-W 2-01 0212-06</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 884.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	884.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>884.700</b>
3	<b>KNR 2-18 0501-01</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 111.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	111.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.500</b>
4	<b>KNR-W 2-01 0314-01</b>	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 200.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.650</b>
5	<b>KNR 2-18 0207-03</b>	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm 983.00	m m	983.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>983.000</b>
6	<b>KNR 2-28 0314-03</b>	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm 30.00	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	<b>KNR 2-28 0314-01</b>	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm 102.00	m m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
8	<b>KNR-W 2-18 0105-04</b>	Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219.1/8.0 mm 6.00	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	<b>KSNR 4 1202-03</b>	Zasady żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 100 mm 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	<b>KSNR 4 1202-01</b>	Zasady żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 50 mm 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 2-18 0315-03</b>	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNR 2-18 0802-01</b>	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 2.00	prob. prob.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 884.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	884.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>884.700</b>
14	<b>KNR 2-18 0803-01</b>	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 5	odc.20 0m odc.20 0m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	<b>KNR 2-19 0134-02</b>	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym 4.00	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	<b>kalk.ind kalk. własna</b>	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	<b>kal.ind</b>	wodomierze szt 4 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wodociąg Orłowo</b>							
1	<b>KNR-W 2-01 0113-08</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym		km	1.115		
2	<b>KNR-W 2-01 0212-06</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III		m <sup>3</sup>	884.70		
3	<b>KNR 2-18 0501-01</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm		m <sup>3</sup>	111.5		
4	<b>KNR-W 2-01 0314-01</b>	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)		m <sup>2</sup>	200.65		
5	<b>KNR 2-18 0207-03</b>	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm		m	983.00		
6	<b>KNR 2-28 0314-03</b>	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm		m	30.00		
7	<b>KNR 2-28 0314-01</b>	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm		m	102.00		
8	<b>KNR-W 2-18 0105-04</b>	Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219.1/8.0 mm		m	6.00		
9	<b>KSNR 4 1202-03</b>	Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm		kpl.	2.00		
10	<b>KSNR 4 1202-01</b>	Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm		kpl.	1.00		
11	<b>KNR 2-18 0315-03</b>	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm		kpl.	2.00		
12	<b>KNR 2-18 0802-01</b>	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm		prob.	2.00		
13	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III		m <sup>3</sup>	884.70		
14	<b>KNR 2-18 0803-01</b>	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm		odc.200m	5		
15	<b>KNR 2-19 0134-02</b>	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym		kpl.	4.00		
16	<b>kalk.ind kalk. własna</b>	Inwentaryzacja powykonawcza		szt	1		
17	<b>kal.ind</b>	wodomierze szt 4		szt.	4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: