
KOSZTORYS OFERTOWY

: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PIASECZNO -TEODOROWO P.SZPADZIŃSKI I BARANOWICZ GM. WIELGIE
: TEREN GMINY WIELGIE
: GMINA WIELGIE
: 87-603 GMINA WIELGIE UL.STAROWIEJSKA 8
: SANITARNA

: WŁODZIMIERZ GŁOWACKI
: czerwiec 2010 r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : WG CENNIKA SECOENBUDU IV KWARTAŁ 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2010 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 2.435	km km	2.44	
				RAZEM	2.44
2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 2435	m ³ m ³	2435.00	
				RAZEM	2435.00
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 187.6	m ³ m ³	187.60	
				RAZEM	187.60
4	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 506.00	m ² m ²	506.00	
				RAZEM	506.00
5	KNR 2-18 0207-03	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm 2360	m m	2360.00	
				RAZEM	2360.00
6	KNR 2-18 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm 75	m m	75.00	
				RAZEM	75.00
7	KSNR 4 1202-03	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 100 mm 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 2.00	prob. prob.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 1377.00	m ³ m ³	1377.00	
				RAZEM	1377.00
11	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 12	odc.20 0m odc.20 0m	12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym 7.00	kpl. kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
13	KNR 2-18 0401-01	Przecisk jednostopniowy do 20 m ,219/8.0 w gruntach kat. I-II 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
14	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym		km	2.435 = 2.44		
2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III		m ³	2435		
3	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm		m ³	187.6		
4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)		m ²	506.00		
5	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm		m	2360		
6	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm		m	75		
7	Zasuwki żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 100 mm		kpl.	4		
8	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm		kpl.	1		
9	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm		prob.	2.00		
10	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III		m ³	1377.00		
11	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm		odc.200m	12		
12	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym		kpl.	7.00		
13	Przecisk jednostopniowy do 20 m ,219/8.0 w gruntach kat. I-II		m	12		
14	Inwentaryzacja powykonawcza		szt	1		