

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

: NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa ze zmianą przeznaczenia ( użycowania budynku gospodarczego) na bibliotekę i świetlicę wiejską z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 333 w miejscowość  
: ADRES INWESTYCJI Zadaszniki Gmina Wielgie  
: INWESTOR Gmina Wielgie  
: ADRES INWESTORA Wielgie ul Starowiejska 8 87-603 Wielgie  
: BRANŻA Roboty drogowe , śmietnik , ogrodzenie  
  
: SPORZADZIŁ KOSZTORYS :Jerzy Chmielewski EKOLBUD Lipno  
: 2010-08-18

---

Poziom cen : II Kw.2010 rok

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2010-08-18

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Chodnik roboty ziemne</b>					
1.1	<b>KNR 2-01 0125-01</b>	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przetrzaniem, humus bez darni 41.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.1</b>
1.2	<b>KNR 2-31 0105-01</b>	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 41.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.1</b>
1.3	<b>KNR 2-31 0105-02</b>	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność = 7 41.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.1</b>
<b>2 Układanie chodnika</b>					
2.1	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 61	m m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
2.2	<b>KNR 0-11 0321-02</b>	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 60/6 41.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.1</b>
<b>3 Śmietnik . Roboty betonowe</b>					
3.1	<b>KNR 2-02 0205-0101</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.8</b>
<b>4 Śmietnik . Roboty murowe</b>					
4.1	<b>KNR 2-02 0120-0201</b>	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.0</b>
4.2	<b>KNR 2-02 0120-06</b>	Ścianki działowe, ażurowe o grubości 1/2 cegły 12.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.8	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.8</b>
<b>5 Śmietnik . Wieżba dachowa z pokryciem</b>					
5.1	<b>KNR 2-02 0401-01</b>	Wieżby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej, pod płyty azbestowo-cementowe, wieżba o rozpiętości 7.5 m 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.0</b>
5.2	<b>KNR 2-02 0410-01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.0</b>
5.3	<b>KNR 2-02 0505-06</b>	Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji drewnianej 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.0</b>
<b>6 Ogrodzenie roboty demontażowe i ziemne</b>					
6.1	<b>KNR 2-02 1803-02</b>	Analogia . Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.00), wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm Do R I wso 0,5 56.00	m m	56.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.0</b>
6.2	<b>KNR 2-01 0303-02</b>	Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowładowczymi na odległość do 0.5 km, kategoria gruntu III 0.3*0.8*56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.4</b>
<b>7 Ogrodzenie roboty betonowe cokół + słupki</b>					
7.1	<b>KNR 2-02 1801-02</b>	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m 56	m m	56.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.0</b>
7.2	<b>KNR 2-02 1801-05</b>	Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego Krotność = 3 56	m m	56.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.0</b>
7.3	<b>KNR 2-02 1807-02</b>	Słupy z fundamentami, wysokość 1.8 m, żelbetowe (20x20 cm) 28	szt szt	28.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.0</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.4	<b>KNR-W 2-02 0841-05</b>	Analogia . Nałożenie nakryw na słupkach 28	szt szt	 28.0	 
				<b>RAZEM</b>	<b>28.0</b>
<b>8</b>	<b>Ogrodzenie .</b>	<b>Montaz elementów siatki w kątowniku</b>			
8.1	<b>KNR 2-02 1804-03</b>	Ogrodzenia z siatki w kątowniku 2,00x1,20 na słupach żelbetowych 28	szt szt	 28.0	 
				<b>RAZEM</b>	<b>28.0</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Chodnik roboty ziemne</b>						
1.1	<b>KNR 2-01 0125-01</b>	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przetrznięciem, humus bez darni		m <sup>2</sup>	41.1		
1.2	<b>KNR 2-31 0105-01</b>	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		m <sup>2</sup>	41.1		
1.3	<b>KNR 2-31 0105-02</b>	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność = 7		m <sup>2</sup>	41.1		
<b>Razem dział Chodnik roboty ziemne</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Układanie chodnika</b>						
2.1	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m	61		
2.2	<b>KNR 0-11 0321-02</b>	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 60/6		m <sup>2</sup>	41.1		
<b>Razem dział Układanie chodnika</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 Śmietnik . Roboty betonowe</b>							
3.1	<b>KNR 2-02 0205-0101</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami		m <sup>3</sup>	0.8		
<b>Razem dział Śmietnik . Roboty betonowe</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>Śmietnik . Roboty murowe</b>						
4.1	<b>KNR 2-02 0120-0201</b>	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych		m <sup>2</sup>	8		
4.2	<b>KNR 2-02 0120-06</b>	Ścianki działowe, ażurowe o grubości 1/2 cegły		m <sup>2</sup>	12.8		
<b>Razem dział Śmietnik . Roboty murowe</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 Śmietnik . Więźba dachowa z pokryciem</b>							
5.1	<b>KNR 2-02 0401-01</b>	Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej, pod płyty azbestowo-cementowe, więźba o rozpiętości 7.5 m		m <sup>2</sup>	11		
5.2	<b>KNR 2-02 0410-01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		m <sup>2</sup>	11		
5.3	<b>KNR 2-02 0505-06</b>	Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji drewnianej		m <sup>2</sup>	11		
<b>Razem dział Śmietnik . Więźba dachowa z pokryciem</b>							



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6 Ogrodzenie roboty demontażowe i ziemne</b>							
6.1	<b>KNR 2-02 1803-02</b>	Analogia . Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.00), wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm Do R I wso 0,5		m	56.00 = 56.0		
6.2	<b>KNR 2-01 0303-02</b>	Wykopy fundamentowe z transportem urobku przy czepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km, kategoria gruntu III		m <sup>3</sup>	0.3*0.8*56 = 13.4		
<b>Razem dział Ogrodzenie roboty demontażowe i ziemne</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7</b>	<b>Ogrodzenie roboty betonowe cokół + słupki</b>						
7.1	<b>KNR 2-02 1801-02</b>	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m		m	56		
7.2	<b>KNR 2-02 1801-05</b>	Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego Krotność = 3		m	56		
7.3	<b>KNR 2-02 1807-02</b>	Słupy z fundamentami, wysokość 1.8 m, żelbetowe (20x20 cm)		szt	28		
7.4	<b>KNR-W 2-02 0841-05</b>	Analogia . Nałożenie nakryw na słupkach		szt	28		
<b>Razem dział Ogrodzenie roboty betonowe cokół + słupki</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8 Ogrodzenie . Montaż elementów siatki w kątowniku</b>							
8.1	<b>KNR 2-02 1804-03</b>	Ogrodzenia z siatki w kątowniku 2,00x1,20 na słupach żelbetowych		szt	28		
<b>Razem dział Ogrodzenie . Montaż elementów siatki w kątowniku</b>							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

**Słownie:**