| | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu proj. [m.n.p.m] | 112,40 | 112,00 | 112,00 | 112,50 | 112,50 | 112,30 | 112,00 | 111,20 | 111,20 |
| Rzędna dna ruroc. [m.n.p.m] | 110,25 | 110,07 | 110,02 / 107,82 | 108,09 | 108,39 | 108,64 | 108,90 | 109,21 | 109,51 |
| Głębokość posadowanienia [m] | 2,15 | 1,93 | 1,98 / 4,18 | 3,60 | 4,11 | 3,66 | 3,10 | 1,99 | 1,69 |
| Spadek [%] / średnica, materiał | PVC Ø 200 | 0,5 / PVC Ø 200 | 0,5 / 0,5 | 0,5 / PVC Ø 200 | 0,5 / PVC Ø 200 | 0,5 / PVC Ø 200 | 0,5 / PVC Ø 200 | 0,5 / PVC Ø 200 | PVC Ø 200 |
| Odległość [m] | 0,00 | 36,0 | 9,0 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 52,0 | 62,0 | 60,0 |
| Długość [m] | 0,00 | 36,0 | 45,0 | 100,0 | 160,0 | 210,0 | 262,0 | 324 | 384,0 |

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

Projekt

**Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane**
***T.W.Projekt* Tobiasz Walczak**

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

| | |
|---|---|
| Inwestor: | Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie |
| Lokalizacja: | Woj. kujawsko - pomorskie, pow. lipnowski, Gmina Wielgie, Wieś Wielgie, ul. Dobrzyńska, Klonowa i Łączna |
| Zadanie: | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2 w m. Wielgie - Etap III, zadanie 2 |
| Projektował: | inż. Jerzy Ćwiek Uab.8346/I/62/89 |
| Sprawdził: | inż. Włodzimierz Zemski UAN.7342-82/93 |
| Kreślił: | Tobiasz Walczak KPZ 326 |
| Data: Marzec 2009 | Skala: 1:100, 1:500 — Rys. Nr.: |