

**Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Wielgim**

**Projekt gospodarki szatą roślinną - faza 1 (selekcja sanitarna)**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
<b>I</b>	<b>WYCINKA DRZEW I SAMOSIEWÓW</b>			
1	ST	Usunięcie drzew o średnicy do 15 cm z karczowaniem pni	szt	859
2	ST	Usunięcie drzew o średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni	szt	227
3	ST	Usunięcie drzew o średnicy 26-35 cm z karczowaniem pni	szt	212
4	ST	Usunięcie drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni	szt	38
5	ST	Usunięcie drzew o średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni	szt	17
6	ST	Usunięcie drzew o średnicy 56-65 cm z karczowaniem pni	szt	4
7	ST	Usunięcie drzew o średnicy 66-75 cm z karczowaniem pni	szt	6
8	ST	Usunięcie podrostu samosiewu drzew i krzewów (zagajniki średnie)	ha	10,5
		(20,0-4,2)*2/3		
9	ST	Wywiezienie dłużyc na odległość do 5 km	mp	181,9
		859*0,07+227*0,2+212*0,24+38*0,3+17*0,42+4*0,58+6*0,77		
10	ST	Wywiezienie karpiny na odległość do 5 km	mp	121,1
		859*0,05+227*0,07+212*0,17+38*0,28+17*0,45+4*0,65+6*0,88		
11	ST	Wywiezienie drągowiny, gałęzi i karczwy na odległość do 5 km	mp	254,9
		859*0,06+227*0,17+212*0,42+38*0,77+17*1,35+4*1,95+6*2,62		