

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na budowę sieci wodociągowej w m.Kamienne Brody-Będzień					
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 1.045	km km	1.045 RAZEM	1.045
2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 1504.80	m ³ m ³	1504.800 RAZEM	1504.800
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 93.05	m ³ m ³	93.050 RAZEM	93.050
4	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 206.12	m ² m ²	206.120 RAZEM	206.120
5	kalk. własna	Rura osłonowa z PEHD fi 150 50	m m	50.000 RAZEM	50.000
6	KNR 2-18 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloroku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm 1045.0	m m	1045.000 RAZEM	1045.000
7	KSNR 4 1202-02	Zasowy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm 2.00	kpl. kpl.	2.000 RAZEM	2.000
8	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1.00	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000
9	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 2.00	prob. prob.	2.000 RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 1411.75	m ³ m ³	1411.750 RAZEM	1411.750
11	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 6.00	odc.20 0m odc.20 0m	6.000 RAZEM	6.000
12	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 3.00	kpl. kpl.	3.000 RAZEM	3.000
13	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000 RAZEM	1.000