

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czarne na miejsce rekreacji i wypoczynku					
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek - 5 cm	m ²		
d.1	0119-01	500.5	m ²	500.500	
				RAZEM	500.500
3	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - dowóz i rozplantowanie piasku	m ³		
d.1	1101-07	58	m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
4	KNR-W 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - do Is >	m ³		
d.1	0228-01	0,98 61	m ³	61.000	
				RAZEM	61.000
2 Utwardzenie placu					
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-03	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	12.5	m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - przekruszu betonowego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	analogia	m ²	211.650	
				RAZEM	211.650
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	211.65	m ²	211.650	
				RAZEM	211.650
3 Plac wypoczynkowo rekreacyjny					
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.3	0401-01	60.29	m	60.290	
				RAZEM	60.290
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.3	0407-02	160.5	m	160.500	
				RAZEM	160.500
11	KNR 2-31	Ława pod obreże betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	5.45	m ³	5.450	
				RAZEM	5.450
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	160.5	m ²	160.500	
				RAZEM	160.500
13	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	ha		
d.3	0404-03	0.007	ha	0.007	
				RAZEM	0.007
14	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - 3 szt.	m		
d.3	0607-02	4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNR 2-21	Ukwieczone murki ogrodowe z kamienia łamanego układane na zaprawie 8,0x0,45x0,45 = 1,62 m ³ - wykonanie klombu w kształcie koła o promieniu wew. R = 1,3 m	m ³		
d.3	0601-01	1.62	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
16	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników roślinami iglastymi w ilości 61 szt wg opisu w projekcie budowlanym	szt		
d.3	0413-01	analogia	szt	61.000	
		61		RAZEM	61.000
17	KNR 2-31	Montaż kosza na słupku metalowym	szt.		
d.3	0702-01	analogia	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000