

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys inwestorski na budowę sieci wodociągowej w m.Wielgie ul.Klonowa</b>					
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.375	km km	 0.375	 0.375
2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 472.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 472.500	 472.500
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 26.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26.250	 26.250
4	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 62.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.450	 62.450
5	KNR 2-18 0207-03	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm 375.00	m m	 375.000	 375.000
6	KSNR 4 1202-03	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
7	KSNR 4 1202-02	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
8	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
9	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 2.00	prob. prob.	 2.000	 2.000
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 446.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 446.250	 446.250
11	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 2.00	odc.20 0m odc.20 0m	 2.000	 2.000
12	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
13	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000