

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski na budowę sieci wodociągowej w m.Zaduszniki					
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.233	km km	 0.233	 0.233
				RAZEM	0.233
2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 293.58	m ³ m ³	 293.580	 293.580
				RAZEM	293.580
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 16.31	m ³ m ³	 16.310	 16.310
				RAZEM	16.310
4	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 45.41	m ² m ²	 45.410	 45.410
				RAZEM	45.410
5	KNR 2-18 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm 233.0	m m	 233.000	 233.000
				RAZEM	233.000
6	KSNR 4 1202-02	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 2.00	prob. prob.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 277.0	m ³ m ³	 277.000	 277.000
				RAZEM	277.000
10	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 2.00	odc.20 0m odc.20 0m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000