

**KOSZTORYS OFERTOWY NA REALIZACJE ZADANIA PN:
PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W M. WIELGIE.**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D- 01.01.01A	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,160		
2 d.1	D-02.00.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 45-80cm	szt.	5,000		
2		Roboty przy odwodnieniu.				
3 d.2		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	1 * (33,54 + 4,8 + 29,22) =		
4 d.2	D-02.00.01 D-02.01.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	33,54 + 4,8 + 29,22 =		
5 d.2	D-02.03.01 D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie do głębokości 3	stud.	2,000		
6 d.2		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich wraz z odtworzeniem wykopu	m2	1 * (33,54 + 4,8 + 29,22) =		
3		Roboty przy nawierzchni jezdni				
7 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie.	m2	785,000		
8 d.3	D-05.03.01	Obramowanie wykonane z kostki kamiennej na ławie betonowej z oporem.(kostka przekazana	m	196,000		
9 d.3	D-05.03.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2	196,000		
10 d.3	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	589,000		
11 d.3	D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	589,000		
12 d.3	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	589,000		
13 d.3	D- 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce	m2	589,000		
4		Roboty Wykończeniowe				
14 d.4	D-02.00.01	Plantowanie skarp	m2	337 * 1 = 337,000		
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						