

A12\_PRN

□CH□

VIGOR KOSZTORYS

P1-ZEST. NAKLADOW RZECZOWYCH DLA POZYCJI

STRONA 8

KOSZTORYS NR 11/07

DATA WYDRUKU 07/02/05

ZLECENIE NR

ILOSC	JEDN.	NAZWA	NORMA
-----			
ELEMENT NR	1	BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY	
PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA GR.5.2 MM			1,180000
36,5092 M2			
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA GR.4 MM			1,150000
35,5810 M2			
* SPRZET *			
WYCIAG			0,007700
0,2382 M-G			
-----			
POZYCJA	32.	ILOSC	6,776 M2
TABLICA 02-02 0541	KOLUMNA 02	OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ	
		OBROBKI O SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM	
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 1,350103
9,1483 R-G			
* MATERIALY *			
BLACHA STALOWA PLASKA POWLEKANA			1,230000
8,3345 M2			
ZAPRAWA CEMENTOWA 80			0,001000
0,0068 M3			
* SPRZET *			
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/			0,008000
0,0542 M-G			
-----			
POZYCJA	33.	ILOSC	6,500 M
TABLICA 02-02 0530	KOLUMNA 04	RYNNY DACHOWE-MONTAZ Z GOTOWYCH ELEMENTOW Z	
BLACHY POWLEKANEJ		RYNNY POLOKRAGLE D=15 CM	
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,487892
3,1713 R-G			
* MATERIALY *			
SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE LC 60			0,021000

A12\_PRN

0,1365 KG  
UCHWYT RYNNY DACHOWEJ D=15 CM OCYNKOWANY+MALOWANY 2  
13,0000 SZT  
RYNNA DACHOWA Z BLACHY POWLEKANEJ D=15 CM 1,000000  
6,5000 M

\* SPRZET \*

SAMOCOD DOSTAWCZY 0.9T /1/ 0,003500  
0,0228 M-G

-----  
-----  
POZYCJA 34. ILOSC 3,500 M

TABLICA 02-02 0531 KOLUMNA 02 RURY SPUSTOWE-MONTAZ Z GOTOWYCH ELEMENTOW Z  
BLACHY POWLEKANEJ RURY OKRAGLE D=10 CM

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 0,585429  
2,0490 R-G  
\* MATERIALY \*

SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE LC 60 0,019000  
0,0665 KG  
UCHWYT RURY SPUSTOWEJ D=10 CM OCYNKOWANY+MALOWANY 1  
3,5000 SZT  
RURA SPUSTOWA Z BLACHY POWLEKANEJ D=10 CM 1,000000  
3,5000 M

\* SPRZET \*

SAMOCOD DOSTAWCZY 0.9T /1/ 0,002300  
0,0081 M-G

-----  
-----  
POZYCJA 35. ILOSC 0,500 M2

TABLICA 02-02 0219 KOLUMNA 05 GZYMSY BALKONY DASZKI I NAKRYWY  
NAKRYWY ATTYK, SCIAN OGNIOW.I

KOMINOW-SRED.GRUB. 7CM /M2/  
UWAGI : BETONOWA CZAPKA KOMINA

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 3,237600  
1,6188 R-G  
\* MATERIALY \*

GWOZDZIE BUDOWLANE OCYNKOWANE 0,600000  
0,3000 KG  
BETON ZWYKLY B15/TOWAROWY/ 0,071000  
0,0355 M3  
DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.19-25MM KL.III 0,014000  
0,0070 M3

KONIEC STRONY

□

A12\_PRN

VIGOR KOSZTORYS

P1-ZEST. NAKLADOW RZECZOWYCH DLA POZYCJI  
STRONA 9

KOSZTORYS NR 11/07

DATA WYDRUKU 07/02/05

ZLECENIE NR

---

---

ILOSC	JEDN.	NAZWA	NORMA
-------	-------	-------	-------

---

---

ELEMENT NR 1 BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY

\* SPRZET \*

WYCIAG 0,150000

0,0750 M-G

SRDEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,010000

0,0050 M-G

---

---

POZYCJA 36. ILOSC 5,400 M2

TABLICA 02-02 1016 KOLUMNA 04 MONTAZ OKIEN I DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH  
OKNA Z PCW O POW.PONAD 1.5 M2

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 4,170019

22,5181 R-G

\* MATERIALY \*

KOTWY STALOWE OCYNKOWANE DO MOCOWANIA STOLARKI Z PCW I ALUMINIOWEJ 2,750000  
14,8500 SZT

SILIKON 0,240000

1,2960 KG

PIANA MONTAZOWA "TYTAN" 0,180000

0,9720 KG

OKNA Z PCW O POW. PONAD 1,5 M2 1,000000

5,4000 M2

\* SPRZET \*

SRDEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,060000

0,3240 M-G

---

---

POZYCJA 37. ILOSC 3,600 M

TABLICA 04-01 0321 KOLUMNA 11 OSADZENIE PODOKIENNIKOW I STOPNI SCHODOWYCH W  
SCIANACH Z CEGIEL  
PODOKIENNIKI WEWNETRZNE Z PCW LUB

DREWNOPOCHODNE >M<

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 1,120000

4,0320 R-G

\* MATERIALY \*

## A12\_PRN

PODOKIENNIKI WEWNETRZNE (PCW) LIGNODUR TYP LD25 SZER.250 MM 1,000000  
3,6000 M

-----  
POZYCJA 38. ILOSC 3,600 M

TABLICA 04-01 0321 KOLUMNA 12 OSADZENIE PODOKIENNIKOW I STOPNI SCHODOWYCH W  
SCIANACH Z CEGIEL PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE Z PCW LUB METALOWE

>M<  
\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 1,300000  
4,6800 R-G  
\* MATERIALY \*

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ PCW 1,000000  
3,6000 M

-----  
POZYCJA 39. ILOSC 1,845 M2

TABLICA 02-02 1010 KOLUMNA 01 DRZWI ZEWNETRZNE ORAZ PIWNICZNE  
DRZWI DREWNIANE ZEWNETRZNE PELNE M2

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 3,705366  
6,8364 R-G  
\* MATERIALY \*

GWOZDZIE BUDOWLANE OCYNKOWANE 0,050000  
0,0923 KG  
DRZWI DREWNIANE KLEPKOWE ZEWNETRZNE DZ1 =1.74 M2 1  
1,8450 M2

\* SPRZET \*

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,060000  
0,1107 M-G

-----  
POZYCJA 40. ILOSC 1,845 M2

TABLICA 02-02 1203 KOLUMNA 01 DRZWI STALOWE  
MONTAZ DRZWI PELNYCH DO 2 M2

>M2<  
KOLUMNA DODATKOWA 11 X 40,00 DOSTAWA DRZWI STALOWYCH PELNYCH /KG/

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 3,294743  
6,0788 R-G  
\* MATERIALY \*

KONIEC STRONY

VIGOR KOSZTORYS

P1-ZEST. NAKLADOW RZECZOWYCH DLA POZYCJI  
STRONA 10

KOSZTORYS NR 11/07

DATA WYDRUKU 07/02/05

ZLECENIE NR

ILOSC	JEDN.	NAZWA	NORMA
-----			
ELEMENT NR	1	BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY	
DRZWI STALOWE PELNE-KL.DOD.			1
73,8000 KG			
ZAPRAWA CEMENTOWA 80			0,010000
0,0185 M3			
* SPRZET *			
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/			0,030000
0,0554 M-G			
-----			
POZYCJA	41.	ILOSC	5,000 SZT
TABLICA 02-02 1014	KOLUMNA 09	OSCIEZNICE STALOWE MALOWANE DWUKROTNIE NA	
BUDOWIE		OSADZENIE OSCIEZNIC DRZWIOWYCH STALOWYCH ZA	
POMOCA PIANKI			
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 3,438000
17,1900 R-G			
* MATERIALY *			
OSCIEZNICE STAL.DO SKRZYDEL DREWNIANYCH (WYKAZ W P.T.)			1
5,0000 SZT			
SILIKON			0,240000
1,2000 KG			
PIANKA POLIURETANOWA			0,160000
0,8000 KG			
KOLEK STALOWY ROZPOROWY DLA MOCOWANIA OSCIEZNIC D=10 MM, L=175 MM			8
40,0000 SZT			
* SPRZET *			
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/			0,170000
0,8500 M-G			
-----			
POZYCJA	42.	ILOSC	4,800 M2
TABLICA 02-02 1012	KOLUMNA 01	SKRZYDLA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNETRZNE	
FABRYCZNIE WYKONCZONE		SKRZYDLA PELNE,DRZWI JEDNODZIELNE	
			M2
* ZAWODY *			

A12\_PRN

ROBOCIZNA OGOLEM  
2,4295 R-G  
\* MATERIAŁY \*

Norma zbiorcza 0,506146

SKRZYDŁA DRZWIOWE-WOLOMIN "80" Z SZYLDAMI+WKLADKA-MAT.DOD.  
3,0000 KPL

\* SPRZET \*

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/  
0,0960 M-G 0,020000

-----  
POZYCJA 43. ILOSC 3,200 M2

TABLICA 02-02 1012 KOLUMNA 03 SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNETRZNE  
FABRYCZNIE WYKONCZONE SKRZYDŁA SZKLONE, DRZWI JEDNODZ.O POW.DO  
1.6M2, SZYBA DO 0.25M2 M2  
\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM  
1,8947 R-G  
\* MATERIAŁY \* Norma zbiorcza 0,592094

SKRZYDŁA DRZWIOWE-WOLOMIN "80" WCKW Z MALA SZYBA MALOWANE-MAT.DOD.  
2,0000 KPL

\* SPRZET \*

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/  
0,0640 M-G 0,020000

-----  
POZYCJA 44. ILOSC 5,850 M3

TABLICA 02-02 1101 KOLUMNA 27 PODKLADY  
Z PIASKU - NA GRUNCIE  
>M3<  
\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM  
25,2521 R-G  
\* MATERIAŁY \* Norma zbiorcza 4,316598

PIASEK DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH  
6,3180 M3 1,080000

-----  
POZYCJA 45. ILOSC 2,925 M3

TABLICA 02-02 1101 KOLUMNA 01 PODKLADY  
Z BETONU ZWYKLEGO - NA GRUNCIE  
>M3<  
\* ZAWODY \*

KONIEC STRONY

VIGOR KOSZTORYS

P1-ZEST. NAKLADOW RZECZOWYCH DLA POZYCJI

STRONA 11

KOSZTORYS NR 11/07

DATA WYDRUKU 07/02/05

ZLECENIE NR

ILOSC	JEDN.	NAZWA	NORMA
-----			
ELEMENT NR 1 BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 5,262051
15,3915	R-G		
	* MATERIALY *		
BETON ZWYKLY B15/TOWAROWY/			1,030000
3,0128	M3		
-----			
POZYCJA 46.	ILOSC	29,250 M2	
TABLICA 02-02 0616	KOLUMNA 01	IZOLACJE Z PAPY ASFALTOWEJ LUB FOLII PCW NA	
SUCHO	>M2<	POZIOME NA SUCHO -JEDNA WARST.	
	* ZAWODY *		
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,083275
2,4358	R-G		
	* MATERIALY *		
FOLIA IZOLACYJNA "BIFOL" GR.0.6 MM-ZAMIENNIK norma *	1,000		1,190000
34,8075	M2		
	* SPRZET *		
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/			0,001200
0,0351	M-G		
-----			
POZYCJA 47.	ILOSC	29,250 M2	
TABLICA 02-02 0609	KOLUMNA 03	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE Z PLYT	
STYROPIANOWYCH		POZIOME NA WIERZCHU KONSTRUKCJI - NA SUCHO, 1	
WARSTWA [M2]			
	* ZAWODY *		
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,089101
2,6062	R-G		
	* MATERIALY *		
PLYTY STYROPIANOWE PODLOGOWE GR.5 CM FS 30 SUPER			1,050000
30,7125	M2		
	* SPRZET *		

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,004700  
0,1375 M-G

-----  
POZYCJA 48. ILOSC 29,250 M2

TABLICA 02-02 1102 KOLUMNA 02 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI

Z ZAPRAWY CEMENT.GRUB.20 MM ZATARTE NA GLADKO

KOLUMNA DODATKOWA 03 X 3,00 M2 Z ZAPRAWY CEMENT.DODATEK LUB POTRACENIE ZA  
ZMIANE GRUB.O 10 MM M2  
\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 0,873347  
25,5454 R-G  
\* MATERIALY \*

MASA ASFALTOWA IZOLACYJNA 0,070000  
2,0475 KG

CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY Z DODATKAMI "25" 0,000300  
0,0088 T

ZAPRAWA CEMENTOWA 80 0,020600  
0,6026 M3

ZAPRAWA CEMENTOWA 80-KL.DOD. 0,010500  
0,9214 M3

DREWNO OPALOWE 0,120000  
3,5100 KG

\* SPRZET \*

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,000600  
0,0176 M-G

-----  
POZYCJA 49. ILOSC 4,900 M2

TABLICA 00-12 1118 KOLUMNA 01 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA MASIE  
KLEJOWEJ PRZYGOTOWANIE PODLOZA

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 0,219204  
1,0741 R-G  
\* MATERIALY \*

MASA KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH (SUCHA MIESZANKA) 4,750000  
23,2750 KG

\* SPRZET \*

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,000100  
0,0005 M-G

-----  
KONIEC STRONY



VIGOR KOSZTORYS

P1-ZEST. NAKLADOW RZECZOWYCH DLA POZYCJI  
STRONA 12  
KOSZTORYS NR 11/07

DATA WYDRUKU 07/02/05

ZLECENIE NR

ILOSC		JEDN.	NAZWA	NORMA
-----				
ELEMENT NR	1	BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY		
POZYCJA	50.	ILOSC	4,900 M2	
TABLICA 00-12 1118 KOLUMNA 08 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA MASIE KLEJOWEJ PLYTKI O WYM.30*30 CM FUGOWANE,UKLADANE METODA ZWYKLA				
* ZAWODY *				
ROBOCIZNA OGOLEM				Norma zbiorcza 0,952102
4,6653 R-G				
* MATERIALY *				
ZAPRAWA DO FUGOWANIA PLYTEK CERAMICZNYCH				0,400000
1,9600 KG				
MASA KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH (SUCHA MIESZANKA)				4,750000
23,2750 KG				
PLYTKI PODLOGOWE CERAMICZNE 30*30 CM (ANTYPOSLIZGOWE)				1,020000
4,9980 M2				
* SPRZET *				
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/				0,027000
0,1323 M-G				
-----				
POZYCJA	51.	ILOSC	7,640 M	
TABLICA 00-12 1119 KOLUMNA 02 COKOLIKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA MASIE KLEJOWEJ COKOLIKI O WYS.10 CM BEZ PRZYCINANIA PLYTEK				
* ZAWODY *				
ROBOCIZNA OGOLEM				Norma zbiorcza 0,444110
3,3930 R-G				
* MATERIALY *				
ZAPRAWA DO FUGOWANIA PLYTEK CERAMICZNYCH				0,120000
0,9168 KG				
MASA KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH (SUCHA MIESZANKA)				0,480000
3,6672 KG				
PLYTKI CERAMICZNE COKOLIKOWE 10*30 CM				0,103000
0,7869 M2				
* SPRZET *				
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/				0,002000

0,0153 M-G

---

POZYCJA 52.	ILOSC	19,600 M2	
TABLICA 02-02 1112	KOLUMNA 05	POSADZKI Z WYKLADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH	
IZOLACYJNEJ	M2	WYKLADZINA RULONOWA PCW -BEZ WARSTWY	
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,395372
7,7493 R-G			
* MATERIAŁY *			
KLEJ DO WYKLADZIN PCW "FORBO-525"-ZAMIENNIK	norma *	1,000	0,400000
7,8400 KG			
WYKLADZINA PODLOGOWA Z POLICHL.WINYLU-RULONOWA -PCW			1,090000
21,3640 M2			
* SPRZET *			
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/			0,004100
0,0804 M-G			

---

POZYCJA 53.	ILOSC	121,650 M2	
TABLICA 02-02 0803	KOLUMNA 03	TYNKI WEWN.ZWYKLE WYKONYWANE RECZNIE I,II,III	
KAT.	>M2<	TYNKI SCIAN I SLUPOW KAT.III	
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,573000
69,7055 R-G			
* MATERIAŁY *			
ZAPRAWA WAPIENNA 4 Z WAPNA SUCHOGASZONEGO 1:3			0,002700
0,3284 M3			
ZAPRAWA CEM.WAP. 15 Z WAPNA SUCH. DLA ULOZ. RECZN.			0,020600
2,5059 M3			
ZAPRAWA CEM.WAP. 50 Z WAPNA SUCH. DLA ULOZ. RECZN.			0,002100
0,2555 M3			

---

POZYCJA 54.	ILOSC	29,250 M2	
TABLICA 02-02 0803	KOLUMNA 06	TYNKI WEWN.ZWYKLE WYKONYWANE RECZNIE I,II,III	
KAT.	>M2<	TYNKI STROPOW I PODCIAGOW KAT.III	
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,709087
20,7408 R-G			
* MATERIAŁY *			

KONIEC STRONY

VIGOR KOSZTORYS

P1-ZEST. NAKLADOW RZECZOWYCH DLA POZYCJI  
STRONA 13

KOSZTORYS NR 11/07

DATA WYDRUKU 07/02/05

ZLECENIE NR

ILOSC	JEDN.	NAZWA	NORMA
-----			
ELEMENT NR	1	BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY	
ZAPRAWA WAPIENNA	4	Z WAPNA SUCHOGASZONEGO 1:3	0,002700
	0,0790	M3	
ZAPRAWA CEM.WAP.	15	Z WAPNA SUCH. DLA ULOZ. RECZN.	0,017300
	0,5060	M3	
ZAPRAWA CEM.WAP.	50	Z WAPNA SUCH. DLA ULOZ. RECZN.	0,004000
	0,1170	M3	
-----			
POZYCJA	55.	ILOSC	14,440 M2
TABLICA 00-12	0829	KOLUMNA 03	LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI NA MASIE KLEJOWEJ
			PLYTKI O WYM.20*20 CM FUGOWANE
			* ZAWODY *
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 1,857999
	26,8295	R-G	
		* MATERIALY *	
ZAPRAWA DO FUGOWANIA PLYTEK CERAMICZNYCH			0,550000
	7,9420	KG	
MASA KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH (SUCHA MIESZANKA)			5,200000
	75,0880	KG	
PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE			1,020000
	14,7288	M2	
			* SPRZET *
SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/			0,024000
	0,3466	M-G	
-----			
POZYCJA	56.	ILOSC	136,460 M2
TABLICA 02-02	1505	KOLUMNA 01	MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI ORAZ FLUATOWANIE
	M2		MALOWANIE TYNKOW WEWN.GLADKICH BEZ
GRUNTOWANIA-DWUKROTNIE			
			* ZAWODY *
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,139047
	18,9744	R-G	
		* MATERIALY *	
FARBA EMULSYJNA AKRYLOWO-WINYLOWA "SNIEZKA"			0,289100
	39,4506	DM3	

\* SPRZET \*

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,000300  
 0,0409 M-G

-----  
 POZYCJA 57. ILOSC 105,740 M2

TABLICA 02-02 2601 KOLUMNA 23 DOCIEPLANIE SCIAN BUDYNKOW SYSTEMOWE I  
 POKRYCIE WYPRAWAMI ELEWACYJNYMI DOCIEPLANIE SCIAN SYSTEMOWE W TECHNOLOGII  
 "ATLAS-STOPTER" > M2 <  
 \* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 2,339750  
 247,4052 R-G  
 \* MATERIALY \*

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20 7,500000  
 793,0500 KG  
 PLYTY STYROPIANOWE DO DOCIEPLEN FREZOWANE FS-15 GR.12 CM 1,050000  
 111,0270 M2  
 PODKLAD TYNKOWY "ATLAS CERPLAST" 0,110000  
 11,6314 KG  
 SZLACHETNA ZAPRAWA TYNKARSKA "ATLAS CERMIT DR 30" 4,000000  
 422,9600 KG  
 SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO-ZWYKLA "ATLAS" 1,180000  
 124,7732 M2  
 KOLKI ROZPOROWE PCW DO MOCOWANIA STYROPIANU Z ZASLEPKAMI 6  
 634,4400 SZT

\* SPRZET \*

SRODEK TRANSPORTU 5T (TRANSPORT TECHNOLOGICZNY) /1/ 0,020800  
 2,1994 M-G

-----  
 POZYCJA 58. ILOSC 1,584 M2

TABLICA 04-01 0735 KOLUMNA 12 TYNKI C.-W.NA KOMINACH PONAD DACHEM/WAPNO  
 CIASTO KOL.1-10,SUCHOG.KOL.11-20/  
 PLASKIM - WYKONANIE TYNKOW KAT.III  
 /M2/

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 0,840025  
 1,3306 R-G  
 \* MATERIALY \*

PIASEK DO ZAPRAW 0,026600  
 0,0421 M3  
 CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY Z DODATKAMI "25" 0,005200  
 0,0082 T  
 WAPNO SUCHOGASZONE 0,006600  
 0,0105 T  
 DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.28-45MM KL.III 0,010600  
 0,0168 M3

KONIEC STRONY

VIGOR KOSZTORYS

P1-ZEST. NAKLADOW RZECZOWYCH DLA POZYCJI  
STRONA 14

KOSZTORYS NR 11/07

DATA WYDRUKU 07/02/05

ZLECENIE NR

ILOSC	JEDN.	NAZWA	NORMA
-----			
ELEMENT NR	1	BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY	
WODA			0,006700
	0,0106	M3	
* SPRZET *			
WYCIAG JEDNOMASZTOWY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 0.5 T			0,040000
	0,0634	M-G	
BETONIARKA WOLNOSPADOWA ELEKTRYCZNA 150 DM3			0,040000
	0,0634	M-G	
-----			
POZYCJA	59.	ILOSC	107,324 M2
TABLICA 20-00	1405	KOLUMNA 02	MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH FARBAMI
			MALOWANIE TYNKOW GLADKICH FARBA SILIKONOWA
DWUKROTNIE			
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 0,206000
	22,1087	R-G	
* MATERIAŁY *			
FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA "ISPO" BIALA TYP "NEOSIL"			0,375000
	40,2465	DM3	
-----			
POZYCJA	60.	ILOSC	11,440 M2
TABLICA 02-02	0921	KOLUMNA 21	LICOWANIE PLYTKAMI KLINKIEROWYMI
			M2
			LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI KLINKIEROWYMI 25*6 CM
NA KLEJ			
UWAGI : COKOL BUDYNKU			
* ZAWODY *			
ROBOCIZNA OGOLEM			Norma zbiorcza 3,317194
	37,9487	R-G	
* MATERIAŁY *			
ZAPRAWA DO FUGOWANIA PLYTEK CERAMICZNYCH			0,650000
	7,4360	KG	
PLYTKI KLINKIEROWE 25*6 CM			1,030000
	11,7832	M2	
MASA KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH (SUCHA MIESZANKA)			5,400000
	61,7760	KG	

\* SPRZET \*

SAMOCZOD DOSTAWCZY 0.9T /1/  
0,4576 M-G 0,040000

-----  
POZYCJA 61. ILOSC 12,440 M2

TABLICA 04-01 0213 KOLUMNA 01 WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ PRZY BUDYNKU  
OPASKA BETONOWA NA PODLOZU GRUNTOWYM

\* ZAWODY \*

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 2,330000  
28,9852 R-G

\* MATERIAŁY \*

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH 0,071000  
0,8832 M3  
PIASEK DO ZAPRAW 0,021000  
0,2612 M3  
ZWIR DO BETONOW WIELOFRAKCYJNY 0,123000  
1,5301 M3  
CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY BEZ DODATKOW "35" 0,049000  
0,6096 T  
DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.19-25MM KL.III 0,002000  
0,0249 M3  
WODA 0,045000  
0,5598 M3

\* SPRZET \*

BETONIARKA WOLNOSPADOWA ELEKTRYCZNA 150 DM3 0,240000  
2,9856 M-G

-----  
POZYCJA 62. ILOSC 1,000 SZT

TABLICA 02-22 0202 KOLUMNA 07 WYKONANIE  
MISKI ODPLYWOWEJ POD RURY SPUSTOWE

\* ZAWODY \* /SZT/

ROBOCIZNA OGOLEM Norma zbiorcza 0,725800  
0,7258 R-G

\* MATERIAŁY \*

GWOZDZIE BUDOWLANE OCYNKOWANE 0,600000  
0,6000 KG  
BETON ZWYKLY B15/TOWAROWY/ 0,060000  
0,0600 M3  
DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.19-25MM KL.III 0,010000  
0,0100 M3

KONIEC STRONY

A12\_PRN