

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS INWESTORSKI - GMINA WIELGIE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI MIODUSZY..						
1	SIEĆ WODOCIĄGOWA (254 m) - ROBOTY ZIEMNE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.254		
2 d.1	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III (254 x 0,9 x 3,024)	m3	691.29		
3 d.1	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III (254 x 0,1 x 2,784)	m3	70.71		
4 d.1	KNNR 1 0305-05	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości (254 x 0,1 x 0,24)	m3	6.10		
5 d.1	KNNR 1 0214-01	Zасыpanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. I-II	m3	691.29		
6 d.1	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III	m3	76.81		

PODSUMOWANIE

SIEĆ WODOCIĄGOWA (254 m) - ROBOTY ZIEMNE

	RAZEM
	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S)	
	RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
	RAZEM
	OGÓŁEM

Słownie: zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE (INSTALACYJNE).					
7 d.2	KNNR 10301-01	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm	m	45.00		
8 d.2	KNNR 11 0301-02	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm	m	209.00		
9 d.2	KNNR 11 0304-02	Zасыwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm	szt.	1.00		
10 d.2	KNNR 11 0304-03	Zасыwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.2	KNNR 11 0305-04	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kolnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm	szt.	1.00		
12 d.2	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr. nominalnej do 100 mm	prob.	2.00		
13 d.2	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	2.00		

PODSUMOWANIE

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE (INSTALACYJNE).

	RAZEM
	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)	
	RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
	RAZEM
	OGÓŁEM

Słownie: zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S), 80% od (R, S)	
	RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
	RAZEM
	OGÓŁEM

Słownie: zł