

Wielgie, dnia 07.05.2009r

Gmina Wielgie
Ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „**Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych W Wielgiem** „

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr I. .Brak wyceny malowania linii boiska sportowego. Czy Zamawiający przewiduje (zgodnie z opisem technicznym) zaznaczenie pól tylko do koszykówki lub siatkówki przyjmując odmienne kolory wykładziny? Jeżeli tak, uważam, iż należy zwiększyć robociznę w poz. 12 „podłoga sportowa pod wykładzinę typ. W Sali gimnastycznej”.

Odpowiedź: 1. Zamawiający przewiduje oznakowanie pól do gry przyjmując wklejenie odmiennych kolorów wykładziny boisk do –piłki siatkowej ,koszykowej, unihokej ,recznej ujęto w kosztorysie w poz,12 i 13 kolory pól do uzgodnienia

Pytanie nr II 2.Jaką grubą płytę OSB należy przyjąć do wyceny-projekt przewiduje 2x1 cm, natomiast kosztorys kalkuluje 2x2 cm.

Odpowiedź2:. Należy przyjąć 2 x 2 cm ze względu na konieczność nawiązania do istniejącego poziomu korytarza .

Pytanie nr III . 3. Przy wymianie okien nie przewidziano osadzenia parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Proszę określić, czy należy je wymienić?

Odpowiedź nr 3: Kosztorys przewidywał cenę scaloną naświetla okiennego z parapetem zewnętrznym-

Pytanie nr IV. Proszę określić dokładnie wysokość od podłoża (o ile jest ono na tyle dobre i równe, że można je przyjąć jako spełniające wymogi techniczne pod konstrukcją podłogi sprężystej) po rozebraniu istniejącej podłogi do poziomu 0,00 posadzki w korytarzu. Projekt przewiduje wysokość nowej podłogi ok.10cm. W przypadku większej lub mniejszej różnicy, proszę określić technologię wyrównania poziomów.

Odpowiedź nr 4: Wysokość od podłoża do poziomu posadzki w korytarzu wynosi 21,5 cm w związku z powyższym należy uzupełnić brakującą przestrzeń wykonując wylewkę betonową z betonu B10 .


Pytanie nr V . Kosztorys przewiduje osłony grzejnikowe z paneli PCV. Proszę dokładnie określić typ paneli ewentualnie nie podać producenta.

Odpowiedź nr 5: Przewiduje montaż paneli PCV twardych typowych, na ruszcie aluminiowym. Alternatywą jest zamiana na obudowy drewniane na ruszcie drewnianym impregnowanym i malowanym.

Pytanie nr VI. Kosztorys i projekt przewidują wymianę lamp Sali gimnastycznej, które będzie można zapalać i gasić poszczególnymi rzędami. Czy istniejące podłączenie instalacji elektrycznej jest, co do tego dostosowane? Brak wyceny tej czynności.

Odpowiedź nr 6 Projekt i kosztorys przewiduje wymianę lamp z zachowaniem istniejącego podłączenia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielgie

Tedeusz Wiewiorski