

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Plac Wielgie</b>					
1	45233340-4	<b>Roboty Przygotowawcze</b>			
d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.15	ha ha	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
2	45233340-4	<b>Roboty Ziemne</b>			
d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 1479	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1479.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1479.000</b>
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie z wywozem urobku poza teren budowy 1390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1390.000</b>
3	45233124-4	<b>Nawierzchnia placów</b>			
d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1390.000</b>
d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa o gr.22 cm Krotność = 1.5 1390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1390.000</b>
d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1390.000</b>
d.3	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 240	m m	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
d.3	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 240*0.0575	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.800</b>