
KOSZTORYS OFERTOWY kod CPV 45233200-1

: NAZWA INWESTYCJI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -REMIZA STRAŻACKA WIELGIE
: ADRES INWESTYCJI WIELGIE UL. STAROWIEJSKA DZIAŁKA NR 200
: INWESTOR GMINA WIELGIE
: UL. STAROWIEJSKA 8 87-603 WIELGIE
: BRANŻA DROGOWA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA I INSTALACYJNA					
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (WJAZDY OPASKI CHODNIKI PLAC MANEWROWY)					
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	29.00	m ³	29.000	
				RAZEM	29.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek 237.80	m ²	237.800	
				RAZEM	237.800
3	KNR 2-31	Ława betonowa pod obrzeża o wym. 30x8 zwykła beto B 10	m ³		
d.1	0402-03	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 31 cm 472.30	m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0106-01	472.30	m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
6	KNR 2-31	Podbudowa z betonu B 10 gr 10cm po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0111-02	472.30	m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm	m		
d.1	0407-03	75.00	m	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm szarej na podsypce	m ²		
d.1	0301-06	cementowo piaskowej gr 5 cm (WJAZD DO GARAŻU) 157.00	m ²	157.000	
				RAZEM	157.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1	0407-01	zaprawą cem. 68.00	m	68.000	
				RAZEM	68.000
10	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1	0103-01	chni w gr.kat.I-II 472.30	m ²	472.300	
				RAZEM	472.300
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm szarej na podsyp-	m ²		
d.1	0301-06	ce cem. piaskowej gr 5 cm 315.30	m ²	315.300	
				RAZEM	315.300
12	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	237.80	m ²	237.800	
				RAZEM	237.800
13	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.1	0229-01	kat. I-II 47.50	m ³	47.500	
				RAZEM	47.500
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-07	grunt.kat. IV 47.50	m ³	47.500	
				RAZEM	47.500
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	29.00	m ³	29.000	
				RAZEM	29.000
16	kal.własna	Roboty geodezyjne (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza-	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA I INSTALACYJNA							
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (WJAZDY OPASKI CHODNIKI PLAC MANEWROWY)							
1	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm		m ³	29.00	0.000	0.00
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	237.80	0.000	0.00
3	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława betonowa pod obrzeża o wym. 30x8 zwykła beto B 10		m ³	3	0.000	0.00
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 31 cm		m ²	472.30	0.000	0.00
5	KNR 2-31 d.1 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grub.po zagęszcz.		m ²	472.30	0.000	0.00
6	KNR 2-31 d.1 0111-02	Podbudowa z betonu B 10 gr 10cm po zagęszczeniu		m ²	472.30	0.000	0.00
7	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm		m	75.00	0.000	0.00
8	KNR 2-31 d.1 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm (WJAZD DO GARAŻU)		m ²	157.00	0.000	0.00
9	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	68.00	0.000	0.00
10	KNR 2-31 d.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II		m ²	472.30	0.000	0.00
11	KNR 2-31 d.1 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm szarej na podsypce cem. piaskowej gr 5 cm		m ²	315.30	0.000	0.00
12	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	237.80	0.000	0.00
13	KNR 2-01 d.1 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II		m ³	47.50	0.000	0.00
14	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV		m ³	47.50	0.000	0.00
15	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km		m ³	29.00	0.000	0.00
16	kal.własna d.1	Roboty geodezyjne (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza		szt	1	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł