

KOSZTORYS OFERTOWY

: NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -REMIZA STRAŻACKA WELGIE
: ADRES INWESTYCJI :WIELGIE UL. STAROWIEJSKA 8
: GMINA WIELGIE
SANITARNA : BRANŻA: SANITARNA KOD CPV 45330000-9,45331100-7

: SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ; JERZY CHMIELEWSKI
: 09.01.2010 R

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.01.2010 R

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRANŻA SANITARNA					
1					
d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Miska wisząca Panda do WC wraz z sedesem i stelazem do WC 4 Krotność = 4 5.000	kpl. kpl.	 5.00	 RAZEM 5.00
d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki typu Panada 550/420 pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z bateriami umywalkowymi 4 Krotność = 4 4.000	kpl. kpl.	 4.00	 RAZEM 4.00
d.1	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 4 Krotność = 4 4.000	kpl. kpl.	 4.00	 RAZEM 4.00
d.1	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 2 Krotność = 2 2.000	kpl. kpl.	 2.00	 RAZEM 2.00
d.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 8 Krotność = 8 8.000	szt. szt.	 8.00	 RAZEM 8.00
d.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - wywiew - pion 6 6.000	m m	 6.00	 RAZEM 6.00
d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4 4.000	podej. podej.	 4.00	 RAZEM 4.00
d.1	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 4 4.000	podej. podej.	 4.00	 RAZEM 4.00
d.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1 1.000	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
d.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2 2.000	szt. szt.	 2.00	 RAZEM 2.00
d.1	KNR-W 4-01 0208-02	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 4 4.000	szt. szt.	 4.00	 RAZEM 4.00
d.1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8.00	m m	 8.00	 RAZEM 8.00
d.1	S 215 0600- 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 59.500	m m	 59.50	 RAZEM 59.50
d.1	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1 1.000	kpl. kpl.	 1.00	 RAZEM 1.00
d.1	kalkulacja własna	Kocioł olejowy N-1 do 30 KW 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
d.1	kalk. własna	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z grawitacją 2x2 -mechaniczną	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	kalk. ind	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-1200 mm = 4 szt	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNNR 4	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-600 mm= =3 szt. , 600/1400mm =1	szt.		
d.1	0418-06	szt , 500/1400mm =4 szt , 500/1000mm =1 szt , 500/1200mm= 1 szt. , 500/600 mm=1 szt	szt.	11.00	
		11		RAZEM	11.00
19	KNNR 4	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 400/400 mm = 1 szt , 300/400mm =3	szt.		
d.1	0418-03	szt , 500/800mm =2 szt , 400/600 mm = 1 szt. 400/520 mm = 1 szt	szt.	8.00	
		8		RAZEM	8.00
20	kalk. ind	Rurociągi z PP od śr. 16mm do 32 mm około 527 mb	m		
d.1		527	m	527.00	
				RAZEM	527.00
21	kal. ind	Izolacja Pooflex	m		
d.1		527	m	527.00	
				RAZEM	527.00
22	kalk. ind.	Osprzęt ;kolana=30 szt PPfi 32 , złączki PP 32 = 4 szt. Uchwyty 35 =20 szt ,	szt.		
d.1		uchwyty 18 = 400 szt , Zawóory wodne fi 15 =46 złączki zaciskowe fi 15 46 szt	szt.	1.00	
		, zaworki spustowe 1/2 = 4 szt , odpowietrznik automatyczny = 4 szt , zawór fi 25 ze śrubunkiem 4 , szafki rozdzielcze podtynkowe rozmiar 10 =1 szt i 9 =1 szt , rozdzielacz obwodowy 10 = 1 szt i rozdzielacz obwodowy 9 = 1 szt	szt.		
		1		RAZEM	1.00
23	kalk. ind	Kabina natryskowa z brodzikiem 90/90 narożnikowa półokrągła 1 kpl	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BRANŻA SANITARNA							
1							
1 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Miska wisząca Panda do WC wraz z sedesem i stelarzem do WC 4 Krotność = 4		kpl.	5.000 = 5.00		
2 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki typu Panada 550/420 pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z bateriami umywalkowymi 4 Krotność = 4		kpl.	4.000 = 4.00		
3 d.1	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 4 Krotność = 4		kpl.	4.000 = 4.00		
4 d.1	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 2 Krotność = 2		kpl.	2.000 = 2.00		
5 d.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 8 Krotność = 8		szt.	8.000 = 8.00		
6 d.1	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - wywiew - pion 6		m	6.000 = 6.00		
7 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4		podej.	4.000 = 4.00		
8 d.1	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 4		podej.	4.000 = 4.00		
9 d.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1		szt.	1.000 = 1.00		
10 d.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 2		szt.	2.000 = 2.00		
11 d.1	KNR-W 4-01 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 4		szt.	4.000 = 4.00		
12 d.1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		m	8.00		
13 d.1	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	59.500 = 59.50		
14 d.1	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1		kpl.	1.000 = 1.00		
15 d.1	kalkulacja własna	Kocioł olejowy N-1 do 30 KW		szt.	1		
16 d.1	kalk. własna	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z grawitacją 2x2 -mechaniczną		szt.	2		
17 d.1	kalk. ind	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-1200 mm = 4 szt		szt.	4		
18 d.1	KNNR 4 0418-06	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-600 mm = 3 szt. , 600/1400mm =1 szt , 500/1400mm =4 szt , 500/1000mm =1 szt , 500/1200mm= 1 szt. , 500/600 mm=1 szt		szt.	11		
19 d.1	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 400/400 mm = 1 szt , 300/400mm =3 szt , 500/800mm =2 szt , 400/600 mm = 1 szt. 400/520 mm = 1 szt		szt.	8		
20 d.1	kalk. ind	Rurociągi z PP od śr. 16mm do 32 mm około 527 mb		m	527		
21 d.1	kal. ind	Izolacja Pooflex		m	527		
22 d.1	kalk. ind.	Osprzęt ;kolana=30 szt PPfi 32 , złączki PP 32 = 4 szt. Uchwyty 35 =20 szt , uchwyty 18 = 400 szt , Zawóory wodne fi 15 =46 złączki zaciskowe fi 15 46 szt , zawórki spustowe 1/2 = 4 szt , odpowietrznik automatyczny = 4 szt , zawór fi 25 ze śrubunkiem 4 , szafki rozdzielcze podtynkowe rozmiar 10 =1 szt i 9 =1 szt , rozdzielacz obwodowy 10 = 1 szt i rozdzielacz obwodowy 9 = 1 szt		szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
23 d.1	kalk. ind	Kabina natryskowa z brodzikiem 90/90 narożnikowa półokrągła 1 kpl		szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: