
KOSZTORYS INWESTORSKI

: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI TEODOROWO GMINA WIELGIE
: TEREN GMINY WIELGIE
: GMINA WIELGIE
: 87-603 GMINA WIELGIE UL.STAROWIEJSKA 8
: SANITARNA

: WŁODZIMIERZ GŁOWACKI
: 31.03.2010r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : WG CENNIKA SECOENBUDU IV KWARTAŁ 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2010r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 2.608	km km	2.608	
				RAZEM	2.608
2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 2640	m ³ m ³	2640.000	
				RAZEM	2640.000
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 187.6	m ³ m ³	187.600	
				RAZEM	187.600
4	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 506.00	m ² m ²	506.000	
				RAZEM	506.000
5	KNR 2-18 0207-03	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm 2085	m m	2085.000	
				RAZEM	2085.000
6	KNR 2-18 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm 523	m m	523.000	
				RAZEM	523.000
7	KNR 2-28 0314-03	sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm 101.00	m m	101.000	
				RAZEM	101.000
8	KNR-W 2-18 0105-01	Rura stalowa ochronna fi 89/4.0 mm plus przecisk 16.00	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR-W 2-18 0105-04	Rura stalowa ochronna fi 219.1/8.0 mm plus przecisk 38.0	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
10	KSNR 4 1202-03	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 100 mm 7.00	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KSNR 4 1202-02	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 80 mm 3.00	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KSNR 4 1202-01	Zasuwy żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 50 mm 7.00	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 2-18 0315-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 9.00	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 12	prob. prob.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 1377.00	m ³ m ³	1377.000	
				RAZEM	1377.000
16	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 12	odc.20 0m odc.20 0m	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 7.00	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym		km	2.608		
2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III		m ³	2640		
3	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm		m ³	187.6		
4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)		m ²	506.00		
5	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 110 mm		m	2085		
6	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm		m	523		
7	sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm		m	101.00		
8	Rura stalowa ochronna fi 89/4.0 mm plus przecisk		m	16.00		
9	Rura stalowa ochronna fi 219.1/8.0 mm plus przecisk		m	38.0		
10	Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm		kpl.	7.00		
11	Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm		kpl.	3.00		
12	Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm		kpl.	7.00		
13	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm		kpl.	9.00		
14	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm		prob.	12		
15	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III		m ³	1377.00		
16	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm		odc.200m	12		
17	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym		kpl.	7.00		
18	Inwentaryzacja powykonawcza		szt	1		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: