

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo -Uzarski  
: TEREN GMINY WIELGIE  
: GMINA WIELGIE  
: 87-603 GMINA WIELGIE  
: SANITARNA  
  
: Głowacki Włodzimierz  
: 31.03.2010 R

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 2-01 0113-08</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.160	km km	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
2	<b>KNR-W 2-01 0212-06</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 270.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	270.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.720</b>
3	<b>KNR 2-18 0501-01</b>	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	<b>KNR-W 2-18 0108-03</b>	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PE śr. fi 50 =130mmb 130	m m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
5	<b>KNR-W-2- 180108-03</b>	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PE łączone na wcisk o śr.ze- wnętrznej 40 mm 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	<b>KSNR 4 1202-02</b>	Zasuwki żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 50 mm 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KSNR 4 1202-01</b>	Zasuwki żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 40 mm 100	kpl. kpl.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	<b>KNR 2-18 0802-01</b>	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 2.00	prob. prob.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	<b>KNR-W 2-01 0222-01</b>	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 270.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	270.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.720</b>
10	<b>KNR 2-18 0803-01</b>	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 2	odc.20 0m odc.20 0m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	<b>KNR 2-19 0134-02</b>	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>kalk. własna</b>	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym		km	0.160		
2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III		m <sup>3</sup>	270.72		
3	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm		m <sup>3</sup>	16		
4	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PE śr. fi 50 =130mm		m	130		
5	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PE łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 40 mm		m	30		
6	Zasuwki żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 50 mm		kpl.	1.00		
7	Zasuwki żeliwne kołnierzone z obudową o śr. 40 mm		kpl.	100		
8	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm		prob.	2.00		
9	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III		m <sup>3</sup>	270.72		
10	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm		odc.200m	2		
11	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym		kpl.	1.00		
12	Inwentaryzacja powykonawcza		szt	1		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uprozczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie: