
KOSZTORYS OFERTOWY

: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rumunki Witkowskie P.Wildanger , Soliwoda
: TEREN GMINY WIELGIE
: GMINA WIELGIE
: 87-603 GMINA WIELGIE
: SANITARNA

: Głowacki Włodzimierz
: 27.04..2010 R

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.806	km km	0.806	
				RAZEM	0.806
2	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 902	m ³ m ³	902.000	
				RAZEM	902.000
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 80	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR-W 2-18 0108-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm 806	m m	806.000	
				RAZEM	806.000
5	KSNR 4 1202-02	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100mm 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-18 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm 4	prob. prob.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 902.00	m ³ m ³	902.000	
				RAZEM	902.000
8	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 4	odc.20 0m odc.20 0m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym		km	0.806		
2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III		m ³	902		
3	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm		m ³	80		
4	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm		m	806		
5	Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100mm		kpl.	1.00		
6	Próba szczelności sieci wodociągowych o śr.nom. do 100 mm		prob.	4		
7	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III		m ³	902.00		
8	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm		odc.200m	4		
9	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym		kpl.	1.00		
10	Inwentaryzacja powykonawcza		szt	1		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie: