
KOSZTORYS OFERTOWY

: Nazwa Inwestycji :BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORLIK
: Adres Inwestycji: UL. SZKOLNA dz. nr 154/11 87-603 WIELGIE
: INWESTOR :GMINA WIELGIE
: ADRES INWESTORA :UL. STAROWIEJSKA 8 87-603 WIELGIE
: Branża :SANITARNA

: Sporządził kalkulację :inż. Beata Obielecka
: 31.03.2010 r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : WG CENNIKA SECOENBUDU IV KWARTAŁ 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	%
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2010 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR-W 2-16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR 2-15 0113-03	Ciężarkowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-15 0112-02	Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 2-15 0134-02	Zawory odcinające z kurkiw spustowym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 2-15 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm - filtr siatkowy DN 20	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-15 0136-02 analogia	Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		29.25	m ³	29.25	
				RAZEM	29.25
10	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		1	stud.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
12	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		29.25	m ³	29.25	
				RAZEM	29.25
13	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		219.38	m ³	219.38	
				RAZEM	219.38
14	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt		
		97.50	szt	97.50	
				RAZEM	97.50
15	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		219.38	m ³	219.38	
				RAZEM	219.38
16	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		214.5	m ³	214.50	
				RAZEM	214.50
17	KNR 2-11 0143-04	Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm układane ręcznie w wykopach (rurki z NPCW)	m		
		369	m	369.00	
				RAZEM	369.00
18	KNR 2-11 1701-02 analogi	Studzienki drenarskie Wavin De 315 o głęb. 1,12 - 0.8 m	studz.		
		11	studz.	11.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.00
19	KNR 2-11 1702-05	Studzienki Wavin De 315 i głębokości 0,6 m 11	studz. studz.	11.00	
				RAZEM	11.00
20	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 214.5	m ³ m ³	214.50	
				RAZEM	214.50

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	5		
2	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm		m ²	5		
3	Ciężarkowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 25 mm		szt.	1		
4	Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm		szt.	1		
5	Zawory odcinające z kurkiw spustowym o śr. nominalnej 20 mm		szt.	1		
6	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm - filtr siatkowy DN 20		szt.	1		
7	Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 20 mm		szt.	1		
8	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		m	1		
9	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)		m ³	29.25		
10	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m		stud.	1		
11	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm		m	9		
12	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m		m ³	29.25		
13	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III		m ³	219.38		
14	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm		szt.	97.50		
15	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III		m ³	219.38		
16	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III		m ³	214.5		
17	Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm układane ręcznie w wykopach (rurki z NPCW)		m	369		
18	Studzienki drenarskie Wavin De 315 o głęb. 1,12 - 0.8 m		studz.	11		
19	Studzienki Wavin De 315 i głębokości 0,6 m		studz.	11		
20	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III		m ³	214.5		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: