

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: **Budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym Orlik 2012 i infrastrukturą w miejscowości Wielgie ,dz. nr 154/11, ul. Szkolna Sygnatura akt : ZP 341-10-PN/2010** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 133544 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010r.

Gmina Wielgie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Treść zapytań:

Pyt. 1: Czy Zamawiający wskaże miejsce odwozu ziemi z wykopów w odległości przyjętej w przedmiarze tj. 1,5 km, czy należy kalkulować odwóz ziemi na większą odległość?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wskaże miejsce odwozu ziemi na odległość do 1,5 km**

Pyt. 102: Czy należy wyceniać bramki do piłki ręcznej wymienione w pkt 2.2 SIWZ, jeśli projekt nie przewiduje na boisku wielofunkcyjnym pola do gry w piłkę ręczną?

#### **Odpowiedź:**

**Zakres nie obejmuje bramek – projektowane boisko jest do piłki siatkowej i koszykowej a nie do ręcznej.**

- **W związku z powyższym dokonuje się zmiany w pkt. .2.2 SIWZ poprzez skreślenie zapisów wyposażenie do piłki ręcznej:**

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach

– 2 sztuki

- siatki do bramek

– 2 sztuki

Pyt.3: Prosimy o określenie z jakich materiałów mają być wykonane słupki i siatka piłkochwyty.

#### **Odpowiedź:**

**Słupki i podpory usztywniające z profili zamkniętych aluminiowych 10 x 10 cm koloru zielonego RAL 6005 , malowanych proszkowo, siatka polietylenowa PE - wielkość oczka siatki: 6cm x 6cm grubość siatki: 3 mm .**

Pyt.4: Brak w przedmiarach robót dotyczących wykonania terenów zielonych na powierzchni 317,99 m<sup>2</sup> - według zestawienia powierzchni w projekcie. Prosimy o sprecyzowanie jakie roboty należy uwzględnić przy wykonaniu tych terenów?

#### **Odpowiedź:**

**Zakres nie przewiduje wykonania terenów zielonych inwestor wykona je we własnym zakresie**

Pyt.5 : W przedmiarze robót sanitarnych brak zagęszczania gruntu po zasypaniu spycharkami (dotyczy poz. 15 i 20) w ilości łącznej 219,38 + 214,50 = 433,88 m<sup>3</sup>. Prosimy o weryfikację przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

**Należy przyjąć do wyceny zagęszczenie gruntu po zasypaniu zgodnie z dokumentacją .**

Pyt.6: Na profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej widoczne są 2 studnie opisane jako projektowane, natomiast w przedmiarze robót sanitarnych w poz. 10 przyjęto 1 studnię z kręgów betonowych śr. 1200 mm. Ile studni należy uwzględnić w wycenie?

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

**Odpowiedź:**

**Należy uwzględnić ilość studni przyjętych w projekcie przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym .**

Pyt.7 :Czy w poz. 14 przedmiaru robót sanitarnych nie powinny być uwzględnione rury PVC śr. 200 mm w ilości 97,50 m zamiast 97,5 szt. kształtek PVC śr. 200 mm?

**Odpowiedź:**

**Wycenę należy wykonać zgodnie z opracowaniem projektowym przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym**

Pyt.8:Na rysunku profilu odwodnienia boisk - cz. I widoczne są studnie rewizyjne D13, D14, D15, które nie są uwzględnione w przedmiarze. Czy studnie te należy uwzględnić w wycenie, a jeśli tak to z jakich materiałów mają być wykonane?

**Odpowiedź:**

**Wycenę należy wykonać zgodnie z rysunkami i opisem zamieszczonym w projekcie przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym**

Pyt. 9: Czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis projektu?

**Odpowiedź:**

**Wycenę należy wykonać zgodnie z rysunkami i opisem zamieszczonym w projekcie i SIWZ przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym.**

Pyt. 10 Czy dla Wykonawcy, przy pracach z związanych z w/w inwestycją, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu ?

**Odpowiedź:**

**Wycenę należy wykonać zgodnie z rysunkami i opisem zamieszczonym w projekcie i SIWZ przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym.**

Pyt. 11: Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

**Odpowiedź : Wycenę należy wykonać zgodnie z opracowaniem projektowym przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym**

Pyt. 12: Czy Zamawiający jest w posiadaniu mapy geotechnicznej lub posiada przekroje geotechniczne, które umieści na stronie internetowej? Umożliwić to może dokładne określenie zakresu przewidywanych robót ziemnych.

**Odpowiedź : Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną i umieszcza ją na stronie internetowej jako załącznik do niniejszych odpowiedzi a zarazem załącznik do SIWZ .**

Pyt. 13: Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych parametrów, z uwagi na ewentualny słaby grunt, Zamawiający uwzględnia możliwość dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż bez badań geotechnicznych nie ma możliwości określenia zakresu robót ziemnych.

**Odpowiedź : Nie będzie umów na dodatkowe roboty w związku z powyższym Zamawiający prosi o dokonanie wyceny analizując umieszczoną dokumentację geotechniczną . Jednocześnie przypomina się Wykonawcom o cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotowego zamówienia .**

Pyt. 14: Prosimy określić parametry minimalne, które musi spełnić ogrodzenie oraz jakiego typu ma ono być (panel, siatka).

**Odpowiedź :**

**Ogrodzenie z siatki ocynkowanej pokrytą powłoką poliestrową o wym. oczek 6x6cm średnica drutu 3 mm kolor zielony RAL6005 ,wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z kształtowników i pomalowanych w kolorze zielonym RAL6005 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole .Słupki 80 x 80 z profili zamkniętych malowanych proszkowo na kolor zielonyRAL6005**

Pyt. 15: Czy Zamawiający może w sposób jednoznaczny określić z jakiej konstrukcji przewiduje zaplecze szatniowo-sanitarne (drewniane, stalowe , stalowe z obiciem panelowym drewnianym)?

**Odpowiedź :**

**Konstrukcja zaplecza stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, panele warstwowe, nie przewiduje się elementów drewnianych.**

Pyt. 16: Prosimy o skorygowanie wielkości obmiaru dotyczącego ilości obrzeży betonowych, ponieważ występują rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem. Czy Wykonawca do wyceny ma przyjąć wielkości uwzględniane w przedmiarze?

**Odpowiedź :**

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

**Należy przyjąć obrzeża zgodnie z projektem – uwzględniając obrzeża dla boisk każde oddzielnie oraz obrzeża chodników .Uwaga: wycenę należy wykonać zgodnie z opracowaniem projektowym przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym.**

Pyt. 17: Proszę o ostateczne rozstrzygnięcie, jaką technologię nawierzchni poliuretanowej należy przyjąć do wyceny: typu EPDM (jak podano w siw) czy typu NATRYSK (jak podano na str. 2 opisu projektu architektonicznego, gdzie wprowadzono odręczne poprawki).

**Odpowiedź :**

**Należy przyjąć** technologię typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. . Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Pyt. 18 :Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej. Czy może to być jednolita barwa ceglana?

**Odpowiedź :**

**Proszę przyjąć do wyceny jednolitą barwę ceglana**