

KOSZTORYS OFERTOWY

"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Wielgie poprzez przebudowę drogi gminnej Bętlewo - Zakrzewo - Kamienne Brody ."

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	524		
2 d.1	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 20 cm mechanicznie	m2	524		
3 d.1	D - 01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki nawierzchni bitumicznej i podbudowy poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora	m3	126		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2	Wykonanie nawierzchni jezdni					
4 d.2	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych	km	1,77		
5 d.2	D - 01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2	8825		
6 d.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcje jezdni wraz z wykonaniem poboczy	m2	8925		
7 d.2	D - 02.00.01	Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z korytowania poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora	m3	3838		
8 d.2	D - 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m2	8925		
9 d.2	D - 04.04.02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	8925		
10 d.2	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy	m2	8925		
11 d.2	D - 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy	m2	8925		
12 d.2	D - 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	8925		
13 d.2	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni warstwy wiążącej	m2	8925		
14 d.2	D - 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni warstwy wiążącej	m2	8925		
15 d.2	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	8925		
Razem dział: Wykonanie nawierzchni jezdni						
3	Wykonanie nawierzchni zjazdów					
16 d.3	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcje zjazdów w ilosc 28 szt	m2	403		
17 d.3	D - 02.00.01	Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z korytowania poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora	m3	174		
18 d.3	D - 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m2	403		
19 d.3	D - 04.04.02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	403		
20 d.3	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy	m2	403		
21 d.3	D - 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy	m2	403		
22 d.3	D - 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	403		
23 d.3	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni warstwy wiążącej	m2	403		
24 d.3	D - 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni warstwy wiążącej	m2	403		
25 d.3	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	403		
Razem dział: Wykonanie nawierzchni zjazdów						
4	Wykonanie rowów i poboczy					
26 d.4	D - 06.04.01	Wykonanie rowów z odwozem gruntu poza teren budowy w miejsce wskazane przez investore	m3	3530		
27 d.4	D - 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów	m2	2121		
28 d.4	D - 06.03.01	Plantowanie poboczy	m2	2648		
Razem dział: Wykonanie rowów i poboczy						

5							Wykonanie przepustu pod drogą			
29 d.5	D - 01.02.04	Rozebranie przepustu rurowego pod drogą - rury betonowe o śr. 80 cm	m	17						
30 d.5	D - 01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki przepustu poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora. Obmiar wg zestawienia z ACad	m3	17						
31 d.5	D - 03.01.03a	Wykonanie przepustu rurowego pod drogą - rury PP o śr. 80 cm	m	17						
32 d.5	D - 03.01.03a	Wykonanie ścianki czołowej dla rur o śr. 80 cm	ściank.	2						
							Razem dział: Wykonanie przepustu pod drogą			
6							Wykonanie przepustów pod wjazdami			
33 d.6	D - 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	252						
34 d.6	D - 06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	56						
							Razem dział: Wykonanie przepustów pod wjazdami			
							RAZEM			
							PODATEK VAT			
							WARTOŚĆ KOŃCOWA			

SŁOWNIE: