

KOSZTORYS OFERTOWY

: NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa ze zmianą przeznaczenia (użycowania budynku gospodarczego) na bibliotekę i świetlicę wiejską z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 333 w miejscowość
: ADRES INWESTYCJI Zadaszniki Gmina Wielgie
: INWESTOR Gmina Wielgie
: ADRES INWESTORA Wielgie ul Starowiejska 8 87-603 Wielgie
: BRANŻA ogólnobudowlana ;ogrodzenie część niekwalifikowana

: SPORZADZIŁ KOSZTORYS :Jerzy Chmielewski EKOLBUD Lipno
: 2010-08-18

Poziom cen : II Kw. 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KOD CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE ,4342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEŃ,45210000-2 WZNOSZENIE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010-08-18

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie roboty demontażowe i ziemne					
1.1	KNR 2-02 1803-02	Analogia . Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.00, wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm Do R I wso 0,5 113.5	m m	113.5	
				RAZEM	113.5
1.2	KNR 2-01 0303-02	Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km, kategoria gruntu III 13.7	m ³ m ³	13.7	
				RAZEM	13.7
2 Ogrodzenie roboty betonowe cokół + słupki					
2.1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m 57	m m	57.0	
				RAZEM	57.0
2.2	KNR 2-02 1801-05	Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego Krotność = 3 57	m m	57.0	
				RAZEM	57.0
2.3	KNR 2-02 1807-02	Słupy z fundamentami, wysokość 1.8 m, żelbetowe (20x20 cm)-analogia 28	szt szt	28.0	
				RAZEM	28.0
2.4	KNR-W 2-02 0841-05	Analogia . Nałożenie nakryw na słupkach 28	szt szt	28.0	
				RAZEM	28.0
3 Ogrodzenie . Montaż elementów siatki w kątowniku					
3.1	KNR 2-02 1804-03	Ogrodzenia z siatki w kątowniku 2,00x1,20 na słupach żelbetowych-analogia 28	szt szt	28.0	
				RAZEM	28.0

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogrodzenie roboty demontażowe i ziemne						
1.1	KNR 2-02 1803-02	Analogia . Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.00, wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm Do R I wso 0,5		m	113.5		
1.2	KNR 2-01 0303-02	Wykopy fundamentowe z transportem urobku przy czepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km, kategoria gruntu III		m ³	13.7		
Razem dział Ogrodzenie roboty demontażowe i ziemne							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ogrodzenie roboty betonowe cokół + słupki						
2.1	KNR 2-02 1801-02	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m		m	57		
2.2	KNR 2-02 1801-05	Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego Krotność = 3		m	57		
2.3	KNR 2-02 1807-02	Słupy z fundamentami, wysokość 1.8 m, żelbetowe (20x20 cm)-analogia		szt	28		
2.4	KNR-W 2-02 0841-05	Analogia . Nałożenie nakryw na słupkach		szt	28		
Razem dział Ogrodzenie roboty betonowe cokół + słupki							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Ogrodzenie . Montaz elementów siatki w kątowniku							
3.1	KNR 2-02 1804-03	Ogrodzenia z siatki w kątowniku 2,00x1,20 na słupach żelbetowych-analogia		szt	28		
Razem dział Ogrodzenie . Montaz elementów siatki w kątowniku							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: