

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : " Rozbudowa ze zmianą przeznaczenia ( użytkowania budynku gospodarczego) na bibliotekę i świetlicę wiejską z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 333 w miejscowości Zaduszniki , gm. Wielgie

ADRES INWESTYCJI : Zaduszniki Gmina Wielgie

INWESTOR : Gmina Wielgie

ADRES INWESTORA : ul Starowiejska 8 87-603 Wielgie

BRANŻA : Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Chmielewski EKOLBUD Lipno

DATA OPRACOWANIA : 2010-08-18

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw.2010 r

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

CPV =45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2010-08-18

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Ogrodzenie</b>					
1.1	<b>KNR 2-25 0307-0101</b>	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych obetonowanych, z kształowników walcowanych 35*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.5</b>
1.2	<b>KNR 2-25 0314-01</b>	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa, z desek obciągniętych siatką na słupkach drewnianych 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.0</b>
1.3	<b>KNR 2-25 0313-01</b>	Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - budowa 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0</b>
1.4	<b>WYIND 1 8301-01</b>	Rynny do usuwania gruzu L=7.0 wykonanie 1	kpl kpl	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
<b>2 Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego, do poziomu przyziemia</b>					
2.1	<b>KNR 4-04 0506-01</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie 87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.0</b>
2.2	<b>KNR 4-04 0403-02</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk 87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.0</b>
2.3	<b>KNR 4-04 0406-02</b>	Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy 67.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.3</b>
2.4	<b>KNR 4-04 0406-03</b>	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 67.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.3	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.3</b>
2.5	<b>KNR 4-04 0102-02</b>	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*3.95*2.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.9</b>
2.6	<b>KNR 4-04 0403-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste 87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.0</b>
2.7	<b>KNR 4-04 0406-05</b>	Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój 57	m m	57.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.0</b>
2.8	<b>KNR 4-04 0102-01</b>	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie wapiennej 22.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.4</b>
2.9	<b>KNR 4-01 0901-0101</b>	Analogia. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 10	szt szt	10.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.0</b>
<b>3 Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego, poniżej poziomu przyziemia</b>					
3.1	<b>KNR 4-04 0504-01</b>	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych 57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.0</b>
3.2	<b>KNR 4-04 0101-01</b>	Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.0</b>
<b>4 Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Wywóz gruzu</b>					
4.1	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.0</b>
4.2	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 2 64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.0</b>
<b>5 Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Rozebranie ogrodzenia</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.1	<b>KNR 2-25 0315-01</b>	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie, z desek obciążonych siatką na słupkach drewnianych 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.0</b>
5.2	<b>KNR 2-25 0317-01</b>	Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie, z łat niestругanych ze słupkami drewnianymi 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0</b>
5.3	<b>KNR 2-25 0308-02</b>	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie 52.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.5</b>
5.4	<b>WYIND 1 8301-0102</b>	Rynny do usuwania gruzu L=7.0 rozebranie 1	kpl kpl	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Ogrodzenie</b>					
1.1	<b>KNR 2-25 0307-0101</b>	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetonowych, budowa, na słupkach metalowych obetonowanych, z kształtowników walcowanych		m <sup>2</sup>	35*1.5 = 52.5		
1.2	<b>KNR 2-25 0314-01</b>	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa, z desek obciążonych siatką na słupkach drewnianych		m <sup>2</sup>	9		
1.3	<b>KNR 2-25 0313-01</b>	Furtki drewniane obciążone siatką ze słupkami, słupki stalowe - budowa		m <sup>2</sup>	3		
1.4	<b>WYIND 1 8301-01</b>	Rynny do usuwania gruzu L=7.0 wykonanie		kpl	1		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Ogrodzenie</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		<b>Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego, do poziomu przyziemia</b>					
2.1	<b>KNR 4-04 0506-01</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blachanie nadającej się do użytku - pokrycie		m <sup>2</sup>	87		
2.2	<b>KNR 4-04 0403-02</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk		m <sup>2</sup>	87		
2.3	<b>KNR 4-04 0406-02</b>	Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy		m <sup>2</sup>	67.3		
2.4	<b>KNR 4-04 0406-03</b>	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych		m <sup>2</sup>	67.3		
2.5	<b>KNR 4-04 0102-02</b>	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>3</sup>	0.25*3.95* 2.5*2 = 4.9		
2.6	<b>KNR 4-04 0403-04</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste		m <sup>2</sup>	87		
2.7	<b>KNR 4-04 0406-05</b>	Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój		m	57		
2.8	<b>KNR 4-04 0102-01</b>	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie wapiennej		m <sup>3</sup>	22.4		
2.9	<b>KNR 4-01 0901-0101</b>	Analogia. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej		szt	10		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego, do poziomu przyziemia</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		<b>Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego, poniżej poziomu przyziemia</b>					
3.1	<b>KNR 4-04 0504-01</b>	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych		m <sup>2</sup>	57		
3.2	<b>KNR 4-04 0101-01</b>	Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>3</sup>	15		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego, poniżej poziomu przyziemia</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Wywóz gruzu</b>						
4.1	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		m <sup>3</sup>	64		
4.2	<b>KNR 4-04 1101-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność = 2		m <sup>3</sup>	64		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Wywóz gruzu</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>		<b>Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Rozebranie ogrodzenia</b>					
5.1	<b>KNR 2-25 0315-01</b>	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie, z desek obciążonych siatką na słupkach drewnianych		m <sup>2</sup>	9		
5.2	<b>KNR 2-25 0317-01</b>	Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie, z łąt niestruganych ze słupkami drewnianymi		m <sup>2</sup>	3		
5.3	<b>KNR 2-25 0308-02</b>	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie		m <sup>2</sup>	52.5		
5.4	<b>WYIND 1 8301-0102</b>	Rynny do usuwania gruzu L=7.0 rozebranie		kpl	1		
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego. Rozebranie ogrodzenia</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

**Słownie:**