

KOSZTORYS OFERTOWY

"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Wielgie poprzez remont drogi gminnej Bętlewo - Zakrzewo - Kamienne Brody" etap II od km 1+760,00 do km 3+024,40.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie nawierzchni jezdni						
4 d.1	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych	km	1,264		
5 d.1	D - 01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2	5060		
6 d.1	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcje jezdni wraz z wykonaniem poboczy	m2	6831		
8 d.1	D - 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	6831		
9 d.1	D - 04.04.02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	6704,5		
10 d.1	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy	m2	6704,5		
11 d.1	D - 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy	m2	6704,5		
12 d.1	D - 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	6578		
13 d.1	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni warstwy wiążącej	m2	6578		
14 d.1	D - 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni warstwy wiążącej	m2	6578		
15 d.1	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	6325		
Razem dział: Wykonanie nawierzchni jezdni						
Wykonanie nawierzchni zjazdów						
16 d.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcje zjazdów w ilosc 28 szt	m2	325		
17 d.2	D - 02.00.01	Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z korytowania poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora	m3	139,75		
18 d.2	D - 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	325		
19 d.2	D - 04.04.02	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	325		
20 d.2	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy	m2	221		
21 d.2	D - 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy	m2	221		
22 d.2	D - 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	221		
23 d.2	D - 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni warstwy wiążącej	m2	221		
24 d.2	D - 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni warstwy wiążącej	m2	221		
25 d.2	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	221		
Razem dział: Wykonanie nawierzchni zjazdów						
Wykonanie rowów i poboczy						
26 d.3	D - 06.04.01	Wykonanie rowów z odwozem gruntu poza teren budowy w miejsce wskazane przez investore	m3	2182		
27 d.3	D - 06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów	m2	7547,2		
28 d.3	D - 06.03.01	Plantowanie poboczy	m2	1897,5		
Razem dział: Wykonanie rowów i poboczy						

4	Wykonanie przepustu pod drogą				
29 d.4	D - 01.02.04	Rozebranie przepustu rurowego pod drogą - rury betonowe o śr. 80 cm	m	18	
30 d.4	D - 01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiórki przepustu poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora. Obmiar wg zestawienia z ACad	m3	10,448	
31 d.4	D - 03.01.03a	Wykonanie przepustu rurowego pod drogą - rury PP o śr. 80 cm	m	18	
32 d.4	D - 03.01.03a	Wykonanie ścianki czołowej dla rur o śr. 80 cm	ściank.	2	
Razem dział: Wykonanie przepustu pod drogą					
5	Wykonanie przepustów pod wjazdami				
33 d.6	D - 06.02.01	Przepusty rurowe pod wjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	153	
34 d.6	D - 06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	34	
Razem dział: Wykonanie przepustów pod wjazdami					
6	Zatoka autobusowa				
29 d.6	D - 04.01.01	Koryta wykonane na powierzchni zatoki autobusowej	m2		
30 d.6	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ławy na podsypce piaskowej	m	113	
31 d.6	D - 08.01.01B	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	6,78	
32 d.6	D - 04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie grub. 10 cm	m2	114	
33 d.6	D - 04.06.01.b	Podbudowy betonowe grub. 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	114	
34 d.6	D - 08.02.02	Nawierzchnia zatoki z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	114	
35 d.6	D - 04.01.01	Koryta wykonane na powierzchni chodników	m2	696	
36 d.6	D - 08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	348	
37 d.6	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ławy na podsypce piaskowej	m	348	
38 d.6	D - 08.01.01B	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	27,72	
39 d.6	D - 04.02.01	Warstwy podsypkowe pisakowe zagęszczone mechanicznie o grub. 5 cm Krotność = 2	m2	696	
34 d.6	D - 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	696	
Razem dział: Zatoka autobusowa					
7	Elementy BRD				
35 d.7	D - 07..05.01	Bariery ochronne stalowe	m	68	
36 d.7	D - 07..05.01	Bariery ochronne stalowe zakończenia barier	m	24	
37 d.7	D - 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	12	
38 d.7	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6	
39 d.7	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe	szt.	6	
Razem dział: Elementy BRD					
RAZEM					
PODATEK VAT					
WARTOŚĆ KOŃCOWA					