

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		1,033	km	1,033	
				RAZEM	1,033
2 d.1	KNNR 5 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
3 d.1	KNR 2-28 0503-05	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm	m		
		148	m	148,000	
				RAZEM	148,000
4 d.1	KNP 01 0404-02.02	Ręczne wykonanie rowów odwadniających o szerokości dna do 0.6 m i głębokości do 1.0 m o ścianach pionowych lub nachyleniu do 1:0.25 w gruncie kat.II	m3		
		0,5 * 45	m3	22,500	
				RAZEM	22,500
5 d.1	KNNR 11 0405-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod drogą- ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty przy nawierzchni jezdni			
8 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni, poboczy i skrzyżowań(wraz z uformowaniem poboczy)	m2		
		6854	m2	6 854,000	
				RAZEM	6 854,000
9 d.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		5878	m2	5 878,000	
				RAZEM	5 878,000
10 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (kruszywo pochodzenia metamorficznego)	m2		
		5462	m2	5 462,000	
				RAZEM	5 462,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy z kruszywa	m2		
		5380	m2	5 380,000	
				RAZEM	5 380,000
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem warstwy kruszywa	m2		
		5380	m2	5 380,000	
				RAZEM	5 380,000
13	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC16W)	m2		
		5380	m2	5 380,000	
				RAZEM	5 380,000
14	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni jezdni warstwy wiążącej	m2		
		5296	m2	5 296,000	
				RAZEM	5 296,000
15	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna SM8)	m2		
		5296	m2	5 296,000	
				RAZEM	5 296,000
16	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2		
		1033 * 2	m2	2 066,000	
				RAZEM	2 066,000
3		Roboty przy nawierzchni zjazdów			
17	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na powierzchni zjazdów	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
18	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
19	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (kruszywo pochodzenia metamorficznego)	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
20	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
21	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000
23 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		265	m2	265,000	
				RAZEM	265,000